安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

竞争性磋商文件

采 购 人：安阳市龙安区民政局

代理机构：河南中帆工程管理服务有限公司

日　　期：二〇二五年四月

目　　录

第一章、竞争性磋商公告

第二章、采购项目及服务要求

第三章、供应商须知

第四章、评审办法

第五章、合同主要条款

第六章、响应文件格式

第一部分　竞争性磋商公告

一、项目基本情况

1、项目编号：安龙财磋商采购-2025-3

2、项目名称：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：1553514.70 元

最高限价：1553514.70 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	安龙财磋商采购-2025-3-1	安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目	1553514.70	1553514.70

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：龙图社区日间照料中心项目（详见工程量清单）

5.2 采购范围：图纸及工程量清单范围内所有内容

5.3 项目地点：安阳市龙安区钢一路与龙图街交叉口东北角

5.4 质量要求：合格

6、合同履行期限：合同签订后 60 日历天内

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，■提供《中小企业声明函》。

3、本项目的特定资格要求

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格要

求；供应商自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

3.2 对供应商的限制性规定：

（1）投标人须具有独立法人资格及有效的营业执照；具备国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

（2）拟派项目经理资格具备建筑工程专业二级及以上注册建造师、有效的安全生产考核合格证书、且无正在施工的工程项目（提供承诺书并加盖单位公章）。

（3）供应商应当无不良信用记录。(在“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”均未列入)供应商递交《响应文件》后，采购人或者采购代理机构将按以上信用信息查询渠道在解密《响应文件》之前对参加本项目的供应商信用记录进行查询，供应商有上述任一不良信用记录的，其投标将被拒绝、为无效投标。查询的网页内容将以截图或者拍照作为证据留存。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本合同项下的政府采购活动。供应商自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《政府采购法》 有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

注：(1)所有证照均应在有效期内，证照如需年检的、应为经年检有效的证照；文中“近”、“前”指距投标截止时间。

（2）资格证明材料（文件）应附于响应文件中并经供应商电子签章。供应商对资格证明文件真实性有效合规承担责任，提供虚假材料的为无效投标并将进一步追究其责任。

（3）本项目采取资格后审，开标后，将由谈判小组对供应商的资格证明材料（文件）等进行资格审核，未按要求逐一提供、或资格审查不合格的为无效投标，供应商应自负其风险费用。

三、获取采购文件

1.时间：2025 年 04 月 28 日 至 2025 年 05 月 07 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：登陆安阳市公共资源交易中心网站（http://ggzy.anyang.gov.cn/），完成用

户注册后、凭企业数字证书点击“投标用户入口”登录“政府采购”系统，获取电子版《磋商文件》及其它资料。

3.方式：网上下载

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年05月09日09时00分（北京时间）

2.地点：投标人应在投标文件提交截止时间前到安阳市公共资源交易系统平台，凭企业数字证书点击登录“政府采购”系统，上传加密的电子投标文件。

五、响应文件开启

1.时间：2025年05月09日09时00分（北京时间）

2.地点：（管理员网上操作地点）：安阳市公共资源交易中心五楼集中开标大厅二室。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标文件提交截止时间前，使用IE浏览器登录到安阳市公共资源交易不见面开标大厅，点击右上方[登录]按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《安阳市政府采购网》、《安阳市公共资源交易分中心网》上发布，公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.项目落实的政府采购政策：强制节能产品强制采购、节能产品、环境标志产品及贫困地区产品优先采购、促进中小企业发展扶持政策、进口产品政策、信息安全产品、社会信用体系建设、促进残疾人就业、支持监狱企业发展等。

2.根据豫财购〔2017〕10号和安财购〔2017〕7号文要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资，详情请登录安阳市政府采购网，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：安阳市龙安区民政局

地址：安阳市龙安区金华街

联系人：马明宇

联系方式：19837266336

2.采购代理机构信息

名称：河南中帆工程管理服务有限公司

地址：安阳市文昌大道与平原路交叉口向北 100 米路东

联系人：任国兴

联系方式：15517230121

3.项目联系方式

联系人：任国兴

联系方式：15517230121

第二章　采购项目及服务要求

1. 采购项目、标段（包）划分、磋商报价

1.1 采购项目名称：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

1.2 标段（包）划分及其交验期、服务地点：本次招标项目划分为 1 个标段（包）。

标段（包）一览表				
项目名称	标段（包）名称	标段(包)内容(范围)	合同履行期限（工期）	项目地点
安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目	安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目	见“第二章第 2 条：标段(包)内容(范围）及服务要求	见竞争性磋商公告	见竞争性磋商公告

1.3 投标报价（价格构成）

1.3.1 供应商的磋商报价应为施工地完工交验价，包括：材料及设备费、人工费、施工机械使用费、施工达到现行环保要求所需费用、现场遇到意外突发情况处置费用、运输、现场协调、现场安装、现场配合验收、抢工措施、检验试验、材料二次搬运、垃圾清运费、施工水电、缺陷修复费、保险费，知识产权（如有）、所涉货物包装、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、成品保护、供应商的利润、税金、政策性文件的规定以及包括但不限于原材料涨价等明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用等与采购项目相关的、必须的款项及费用（包括未列明而完成交验所必须的所有费用、材料、工具、设施）。

1.3.2 本次竞争性磋商共二次报价（含系统中开标一览表报价共二次价格磋商）。磋商小组未对《磋商文件》作优化变更增加的，磋商中的报价均不应超过前次报价，供应商擅自调高报价的，磋商小组将按二次报价中的最低报价作为有效报价。供应商拒绝接受上述意见的，磋商小组将视为变相在提交《响应文件》截止时间后撤回《响应文件》，并评定其为无效投标，依据《磋商文件》“第三章 3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，供应商承担相应法律责任及违约责任。

价格磋商规则详见第四章 “ 评审办法 ” 第 “7 3.4.7 价格磋商 ” 条款。

1.3.3 如供应商的磋商报价未超过预算金额（见竞争性磋商公告）的供应商不足三家的，该标段（包）做废标处理。

1.3.4 遵循第三章投标人须知 3.7.5 项规定。

2. 标段（包）内容（范围）及服务要求

2.1 总体技术(方案)要求及标段（包)内容(范围）：详见下述 2.2 款

2.2 具体技术要求及采购范围要求

本项目为安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目。

采购内容：龙图社区日间照料中心项目（详见工程量清单）

采购范围：图纸及工程量清单范围内所有内容

项目地点：安阳市龙安区钢一路与龙图街交叉口东北角

质量要求：合格

质量保证期：两年

合同履行期限：合同签订后 60 日历天内

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

注：

1.执行标准，如国家有新标准按新标准执行。

2.凡工程中涉及到的但本条中又未列出的设计验收规范均以国家或河南省现行的规范及标准执行。

3.相关规范、标准在使用过程中，如有不明确或不一致之处，以标准要求高的或工程师指定的规范为准，如工程在施工期间国家对其有所修改，监理工程师在与发包人协商后决定是否进行相应的变更，并将结果以书面形式通知承包人。

如因规划变更或项目审批规模调整或其他原因导致项目取消的，采购人不承担相关责任。

2.3 本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213 号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为依据。

2.4 本工程为施工总承包。投标人应充分考虑本工程施工期间可能发生的一切费用，承担由此带来的风险。

附件：《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以

上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；

从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企[2003]143 号同时废止。

第三部分　供应商须知

供应商须知前附表

章节	条款号	条款名称	编列内容
第一章	1.1	采购编号	见“第一章竞争性磋商公告”相应条款
	1.2	招标项目名称	见“第一章竞争性磋商公告”相应条款
	1.3	采购方式	竞争性磋商
	1.4	预算金额	见“第一章竞争性磋商公告”相应条款。**注：投标人的投标报价未超过预算金额的不足三家时，该标段（包）废标。**
	2	申请人的资格要求及相关证明材料要求	见“第一章竞争性磋商公告”相应条款
	7.1	采购人	见“第一章竞争性磋商公告”相应条款
	7.2	采购代理机构	见“第一章竞争性磋商公告”相应条款
第二章	1.2	标段（包）划分	见“第二章采购项目及服务要求”相应条款
	1.2	交付<实施>期	见“第二章采购项目及服务要求”相应条款
	1.2	交付（实施）地	见“第二章采购项目及服务要求”相应条款
	1.3	投标报价	见“第二章采购项目及服务要求”相应条款
	2	标段（包）内容（范围）及要求	见“第二章采购项目及服务要求”相应条款
	2.7	技术偏离	见“第二章采购项目及服务要求”相应条款
第三章	1.4	联合体投标	见“第一章竞争性磋商公告”相应条款。
	1.10	踏勘现场	不组织
	1.11	开标前答疑会	不召开
	1.12	分包	不允许
	2.1	构成招标文件的其他材料	见“第三章 供应商须知” 相应条款
	2.2.1	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间2日前
	2.3	招标文件的澄清修改补充告知方式	见“第三章 供应商须知” 相应条款
	2.4	招标文件澄清修改补充时间	投标截止时间5日前
	3.2	构成投标文件的其他材料	见“第三章 供应商须知” 相应条款
第三章	3.4.1	投标有效期	从开标之日起，投标有效期为90日历天
	3.5	投标承诺函（替代投标保证金）	以投标承诺函形式替代投标保证金。 供应商应按附件格式进行投标承诺、违背承诺的责任追究。
	3.7.3	偏差描述	见“第三章 供应商须知” 相应条款
	3.7.4	签字或盖章要求	见“第三章 供应商须知” 相应条款

	4.2.4	是否退还投标文件	否
	6.1	评标委员会的组建	磋商小组构成：磋商小组由采购人代表1人及评审专家2人组成，共3人； 磋商评审专家确定方式：河南省政府采购专家库中随机抽取。
第三章	7.1	是否授权评标委员会确定中标人	是。评标委员会按照综合得分由高到低的顺序提出 3 名中标候选人，并确定排名第一的中标候选人为中标人。
	7.2	中标结果公告	本次竞争性磋商的中标结果将在成交供应商确定当天，在竞争性磋商公告所述媒介公告 1 个工作日。
	7.3	质疑、投诉	参与本次采购活动的供应商如有异议，可在各环节法定质疑期内向采购代理机构一次性提出针对该采购程序环节的书面质疑函，书面原件送达至招标文件列示的采购代理机构及采购单位联系人处；依据法规规定，质疑函应当有明确的请求和必要的证明材料，应当包括下列内容：1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；2、质疑项目的名称、编号；3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；4、事实依据；5、必要的法律依据；6、提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。如对采购代理机构的答复仍有异议的，可向同级财政局政府采购监督管理办公室提出书面投诉。（具体程序按照《政府采购质疑和投诉办法》执行）。
	7.4	中标通知书	采购代理机构在成交供应商确定当天，向成交供应商发出成交通知书。
第三章	7.5	履约保证金	不需缴纳
	8	验收	见“第三章供应商须知”相应条款
	9	付款	为进一步优化营商环境，根据安财购（2022）8 号文件落实政府采购中小企业预付款的规定，采购人可在政府采购合同签订后，向成交供应商原则上预付不低于合同金额 50%的预付款，成交供应商应向采购人提交预付款保函，未提供保函的，视同其放弃项目预付款的支付。 符合支付条件后，采购人需持从“安阳市政府采购网”登录系统下载本项目带水印的《安阳市龙安区政府采购资金申请表》和《安阳市龙安区政府采购申报表》，以及《政府采购验收报告》和发票等，作为付款依据，报安阳市龙安区会计核算中心审核确认后由采购人支付。 项目完工验收合格并经财政评审后支付至评审价款的 100%（需提供 3%质保金保函；如未提供质保金保函，需剩余 3%质保金，质保期满后无质量问题无息付清）。
	10	代理服务费	参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980 号)、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格【2003】857 号)及发改价格【2011】534 号文件，由中标人在领取中标通知书时向采购代理机构支付。

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关政府采购法律法规等制定本文件。

1.2 《磋商文件》的法律适用及法律效力

1.2.1 本《磋商文件》所述内容，仅适用于本次项目采购。

1.2.2 《磋商文件》的修改性文件、补充文件、澄清文件或说明具有同等法律效力。

1.2.3 本《磋商文件》适用于并执行《政府采购法》和其它相关的法律、法规。

1.2.4 本《磋商文件》的解释权属采购人及代理机构。

1.3 合格的供应商

1.3.1 凡符合《磋商文件》规定，承认本《磋商文件》所有内容的供应商为合格的供应商。

1.3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.3.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.3.4 供应商应遵守国家法律、法规和《磋商文件》的规定。

1.4 联合体

如供应商须知前附表规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有的联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标，但必须确定其中一个单位为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约中应承担的全部责任和义务。

（3）以联合体形式参加投标的，应符供应商须知前附表的要求，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，联合体各方均应当具备承担采购项目（标段<包>）的相应能力、具备规定的相应资格条件。

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同《响应文件》一并提交采购代理机构。

（6）联合体各方签订联合投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（7）联合体中标（成交）的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标（成交）项目（标段<包>）向采购人承担连带责任。

（8）预留中小企业份额项目中，组成联合体的中小企业与联合体内其他企业不得存在直接控股、管理关系。

1.5 知识产权

1.5.1 供应商须保证采购人使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

1.5.2 供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在投标文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

1.5.3 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

1.6 费用

无论磋商过程中的做法和结果如何，无论何种原因的磋商失败或终止，供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的全部费用（类比商业采购中的客户洽谈费用），采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担供应商的任何费用。

1.7 保密

1.7.1 参与竞争性磋商活动的各方应对《磋商文件》和《响应文件》中的商业和技术等秘密保密，供应商应在《响应文件》中对需保密事项予以书面声明，否则视为非保密事项。

1.7.2 依据政府采购成交结果及合同公告规定，成交（合同）标的名称、规格型号、单价及成交（合同）金额等内容不得作为商业秘密。

1.8 语言文字

除专用术语外，与竞争性磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如果《响应文件》或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，供应商应将其译成中文，并对中文译稿的真实、准确、完整承担责任。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 供应商踏勘现场发生的费用自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.2 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人及代理机构按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。采购人及代理机构在踏勘现场中介绍的交验安装条件和相关的周边环境情况，供应商在编制《响应文件》时参考，采购人及代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10.3 供应商须知前附表规定不组织踏勘现场的，《磋商文件》不单独提供交验地点自然环境、气候条件、交验安装条件等情况说明，供应商被视为熟悉前述与履行合同有关的一切情况，供应商可自行踏勘现场并自行了解相关情况。

1.11 投标预备会

1.11.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人及代理机构按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.11.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人及代理机构，以便采购人及代理机构在会议期间澄清。

1.11.3 投标预备会后，采购人及代理机构在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以本章2.3.2项方式通告潜在供应商。该澄清内容为《磋商文件》的组成部分。

1.12 分包

供应商拟在成交后将成交项目(标段<包>)的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

预留中小企业份额项目中，接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系

依法享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.13 偏离

《磋商文件》允许《响应文件》偏离《磋商文件》某些要求的，偏离应当符合《磋商文件》规定的偏离范围和幅度。

2.《磋商文件》

2.1《磋商文件》的组成

2.1.1 《磋商文件》用以阐明采购项目的内容、程序和合同主要条款。《磋商文件》由下述部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）采购项目及服务要求

（3）供应商须知

（4）评审办法

（5）合同主要条款

（6）《响应文件》格式

2.1.2 根据本章第1.11款、第2.2款和第2.3款、对《磋商文件》的澄清、修改、补充书构成《磋商文件》的组成部分，并取代《磋商文件》中被澄清、修改处，对所有供应商均有约束力。

2.1.3 当《磋商文件》、《磋商文件》的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出（发布）的文件为准。

2.1.4 供应商与任何人的口头协议不影响《磋商文件》的任何条款和内容。

2.1.5 供应商应仔细阅读和检查《磋商文件》的全部内容是否齐全，如发现缺页或附件不全等遗漏，应及时向采购代理机构提出并索取补齐，否则责任及风险自负。

2.2 《磋商文件》的澄清

2.2.1 合规获取《磋商文件》的所有潜在供应商对《磋商文件》如有需澄清的疑问，应在供应商须知前附表规定的时间内按竞争性磋商公告中载明的地址以纸质书面形式通知到采购代理机构。在规定的时间内未提出疑问的，将视为对《磋商文件》的完全认可。

2.2.2 采购代理机构对潜在供应商在规定的时间内提出的疑问，将视情况以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复，在“竞争性磋商公告”所述媒体通告所有潜在供应商。

2.2.3 《磋商文件》中如有不符合国家有关强制性规定、不符合国家标准及行业标准的，供应商应在投标阶段或成交实施阶段予以纠正或尽提醒义务。如作为有经验的供应商（成交供应商）应当知道而未尽提醒义务的，执行指令而造成的损失及风险由供应商（成交供应商）承担。

2.2.4 采购代理机构可视情况在投标截止前答疑。

2.3 《磋商文件》的澄清、修改、补充

2.3.1 采购人、代理机构在投标截止时间前有权澄清修改、补充已发布的《磋商文件》。

2.3.2 磋商过程中对《磋商文件》的变动见第四章评审办法3.4款磋商规则。

2.4 《磋商文件》的澄清、修改、补充的通知，及相应时间变更

2.4.1 《磋商文件》在递交截止时间前的所有澄清、修改（包括时间变更等）、补充事项，均在“竞争性磋商公告”所述媒体予以公告。**澄清或修改公告一经在法定网站以公告形式发布，依法视为书面通知，不再另行通知。**

基于网上电子交易的特点——无权限获知或通知潜在供应商，潜在供应商应随时关注“竞争性磋商公告”所述媒体相关项目信息（为免各部门网站出现维护等情况，潜在供应商应对“竞争性磋商公告”所述媒体逐一查阅），如有遗漏，后果自负。

2.4.2 《磋商文件》的澄清、修改、补充书构成《磋商文件》的组成部分，并取代《磋商文件》中被澄清、修改处，对所有供应商均有约束力。

2.4.3 如果提交首次《响应文件》截止时间前的澄清修改补充发出的时间不满足供应商须知前附表规定时间，并且澄清修改补充内容影响《响应文件》编制的，代理机构可视采购具体情况延长投标截止时间和开标时间，并将在“竞争性磋商公告”所述媒体予以公告。

3.《响应文件》

3.1 供应商应仔细阅读《磋商文件》的所有内容，按《磋商文件》的要求提供《响应文件》，并保证所提供全部资料的真实性。《响应文件》应对《磋商文件》实质性要求作出实质性响应。磋商小组对《响应文件》的有效性、完整性和响应程度进行审查，不满足实质性要求的为**无效文件**。

3.2 《响应文件》的组成

3.2.1 《响应文件》组成如有缺项，磋商小组按照实质性判断原则（实质性要求和实质性响应两因素）、有权视情况将其作**无效响应**处理，供应商自负此项风险；《响应文件》组成内容未对《磋商文件》实质性要求作出实质性响应，磋商小组按照实质性判断原则、视情况将其作**无效响应**处理，供应商自负此项风险。

3.2.2 《响应文件》应包括下列内容：

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）已标价的工程量清单

（4）项目管理机构

（5）施工组织设计

（6）关于资格的声明函

（7）资格证明文件

（8）反商业贿赂承诺书

（9）履约承诺书

（10）投标承诺函

（11）投标人认为有必要提交的其它材料

3.2.3 按照本章第 4.3 款、第四章第 3.4 款规定，对《响应文件》的补充、修改、澄清、说明或者更正构成《响应文件》的组成部分。

3.3 磋商报价（价格构成）：见第二章 1.3 款。

3.4 响应有效期

3.4.1 响应有效期见供应商须知前附表。《响应文件》在响应有效期内保持不变（包括价格等《响应文件》各项条款）。

3.4.2 在响应有效期内，供应商撤销或修改其《响应文件》的，应承担《磋商文件》和法律规定的责任。

3.5 投标承诺函（替代投标保证金）

3.5.1 按照豫财购〔2019〕4 号文件规定，本项目以投标承诺函的形式替代投标保证金，供应商应按附件格式进行投标承诺，违背承诺的将承担相应的法律责任及违约责任。

3.5.2 未提供投标承诺函的为**无效投标**。

3.5.3 供应商的投标承诺函包含供应商承诺的事项及违背承诺的责任追究措施。

3.5.4 承诺事项：

3.5.4.1、供应商应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的投标；

3.5.4.2、供应商在政府采购活动中应提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；

3.5.4.3、供应商按照磋商文件规定，在提交响应文件截止时间后，在磋商文件规定的投标有效期限内不应撤回响应文件；

3.5.4.4、不应与其他供应商、采购人或采购代理机构串通或恶意串通。

3.5.4.5、中标后除不可抗拒力或磋商文件认可的情形外，供应商应及时领取中标通知书，在成交通知书规定时间、地点与采购人签订合同；

3.5.4.6、供应商应遵守法律法规及磋商文件规定的其他情况；

3.5.4.7、供应商应按磋商文件规定及时缴纳中标服务费。

3.5.5 违背承诺的责任追究措施

供应商如违背上述承诺事项，应无条件接受以下责任追究：

3.5.5.1 法定责任：按照政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一

至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关（市场监督机关）吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

给采购人及他人造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

3.5.5.2 违约责任：

3.5.5.2.1 已中标的，中标（成交）无效；

3.5.5.2.2 支付采购人违约标的预算金额 2%的违约金；

3.5.5.2.3 中标后未缴中标服务费的，作为违约及违背诚实信用原则，在履行承诺前，代理机构将视该单位为失信企业、不予办理其后相关业务。

3.6 投标资格文件：要求见竞争性磋商公告。

3.7 《响应文件》的编制

3.7.1 《响应文件》应按第六章“《响应文件》格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为《响应文件》的组成部分。《磋商文件》中未列明格式的，由供应商按一般通用格式自行设计编写。

《响应文件》编制后，需录入导入“竞争性磋商公告”所述 “安阳市政府采购投标文件编制系统”，经电子签名并加密后、在《响应文件》提交截止时间前，上传至“竞争性磋商公告”所述网上电子交易系统。

3.7.2 “《响应文件》格式”仅为对《响应文件》部分内容的格式化规范，并非《响应文件》所应具备的全部内容。供应商应按本章“3.2《响应文件》的组成”列示内容编制《响应文件》。

3.7.3 《响应文件》应当对《磋商文件》有关标段（包）内容（范围）、服务要求、工期、投标有效期等实质性内容作出响应。在满足《磋商文件》实质性要求的基础上，可以提出比《磋商文件》要求更有利于采购人的承诺。并符合《磋商文件》偏差规定。

3.7.4 《响应文件》应按《磋商文件》相关要求（含格式上标注的要求）、使用供应商企业数字证书进行电子签章和供应商法定代表人数字证书进行电子签名、并加密，没有使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人数字证书进行电子签名并加密的《响应文件》，属于未按照《磋商文件》要求进行签署。

根据《中华人民共和国电子签名法》规定，可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。本次采购活动中，供应商使用有效的企业数字证书对《响应文件》进行电子签章与加盖供应商公章具有同等法律效力；供应商法定代表人使用有效的个人数字证书对《响应文件》进行签名与法人签章具有同等法律效力。

3.7.5 供应商可对本《磋商文件》“标段（包）一览表”中所列的所有标段（包）进行分别投标，也可选择其中一个标段（包）或几个标段（包）投标，但不得将《磋商文件》规定的同一标段（包）的内容拆开投标，否则将按**无效投标**处理。

3.7.6 《响应文件》因字迹或表述不清所引起的后果由供应商自行负责。

3.7.7 未按上述要求提交的《响应文件》将视为**无效投标**。

4.《响应文件》的提交

4.1 《响应文件》的密封和标记

4.1.1 《响应文件》应当按网上电子交易系统要求进行加密和标记，在《响应文件》提交截止时间前，将加密的《响应文件》上传至“竞争性磋商公告”所述网上电子交易系统。

4.1.2 《响应文件》没有按照上述要求进行加密**和标记**的、网上电子交易系统将据系统设定拒收其《响应文件》，供应商应自负该项风险，采购代理机构对可能产生的误投或提前启封概不负责。

4.2 《响应文件》的递交

4.2.1 供应商须在《响应文件》提交截止时间前，将加密的《响应文件》上传至“竞争性磋商公告”所述网上电子交易系统（在网上电子交易系统，凭企业数字证书登录投标用户入口 的“政府采购”系统上传）。供应商应在上传时认真检查上传《响应文件》是否完整、正确。

4.2.2 据网上电子交易系统设定，《响应文件》提交截止时间后，系统将自动锁定已经提交的电子《响应文件》，拒绝再次提交。供应商将无法通过网上电子交易系统进行上传，采购代理机构将无法接受并拒绝接受投标截止时间以后提交的《响应文件》。

4.2.3 由于不可抗拒的原因，代理机构对《响应文件》的遗失和损坏不负任何责任。

4.2.4 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的《响应文件》不予退还。

4.2.5 基于网上电子交易的系统要求及特点，只接受基于符合网上电子交易系统要求的投标，其他如纸制、送达、电报、电话、电子邮件等形式的投标概不接受。

4.3 《响应文件》的修改与撤回

4.3.1 供应商于提交《响应文件》截止时间前如对《响应文件》进行补充、修改，可以上传新的《响应文件》进行覆盖。供应商如撤回《响应文件》，应及时书面通知采购代理机构进行办理。

4.3.2 供应商在《响应文件》提交截止时间后不得自行修改或撤回其投标，否则依据磋商文件“第三章 3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，供应商承担相应法律责任及违约责任。

5.《响应文件》的开启

5.1 《响应文件》开启时间和地点

5.1.1 采购人和采购代理机构按“竞争性磋商公告”规定的时间和地点于网上（竞争性磋商公告所述网上电子交易系统）公开《响应文件》开启。

5.1.2 供应商需在开标前打开“竞争性磋商公告”所述网上电子交易系统，凭企业数字证书登录投标用户入口 的“政府采购”系统，并进入本项目相匹配的网上开标室。

5.2 《响应文件》开启程序

5.2.1 本项目为网上电子交易方式，《响应文件》的开启方式为远程解密，为保证开启工作顺利进行，供应商需在开标阶段、在管理员下达解密指令后的指定时限内，完成对本单位的加密《响应文件》的远程解密。如供应商因自身原因、在指定时限内没有解密成功的，其投标将不能被接受，供应商自行承担相应后果。解密完成后，供应商的报价将在系统界面上显示。

鉴于网上电子交易方式的特点，管理员将根据系统情况下达解密指令。

5.2.2 供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在系统中提出询问或者回避申请，否则，视为对开标无异议。

5.2.3 在开标或评审过程中，有效投标应在三家以上（包括三家）；有效投标不足三家的应予终止（废标）。

6. 评审

6.1 磋商小组

评审工作由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3，评审专家是在监督部门监督下从政府采购专家库中随机抽取产生。

6.2 评审原则

6.2.1 坚持公开、公平、公正地对待所有供应商。

6.2.2 按照同一评审程序及方法审查所有供应商的《响应文件》。

6.2.3 反对不正当竞争。

6.3 评审

6.3.1 评审工作在磋商小组内独立进行。磋商小组按照第四章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对《响应文件》进行评审。第四章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2 在《响应文件》开启、评审期间，供应商不得向磋商小组成员询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

6.4 磋商：见第四章评审办法3.4磋商规则

7. 授予合同

7.1 确定成交供应商方式

除供应商须知前附表规定授权磋商小组直接确定成交供应商外，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。若排名第一的成交候选人放弃中标（成交），或者因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形、不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新采购。

7.2 成交结果公告

采购代理机构在成交供应商确定当天，在竞争性磋商公告所述媒体公告成交结果。同时向成交供应商发出成交通知书。成交结果公告期限为1个工作日。

7.3 质疑

7.3.1 见供应商须知前附表。

7.3.2 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

7.4 成交通知：见供应商须知前附表。

7.5 履约保证金

不收取。

7.6 签订合同

7.6.1 据优化营商环境精神，成交供应商应在《成交通知书》发出后1个工作日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及成交标的、技术和服务等事项与采购人签订书面政府采购合同。

7.6.2 如成交供应商不按时签订合同、拒签合同的，取消其成交资格，依据磋商文件“第三章 3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，供应商承担相应法律责任及违约责任。给采购人造成的损失，成交供应商应予以赔偿。

7.6.3 合同生效：成交供应商与采购人签订的合同，双方签字后盖章生效。采购人要在合同签订后1个工作日内登陆安阳市政府采购网进行备案并公告。

7.6.4 《成交通知书》、《磋商文件》及其修改补充澄清、成交供应商的《响应文件》及及其修改补充澄清等，均为签订合同的依据。所定合同不得对《磋商文件》和成交供应商的《响应文件》作实质性修改，采购人和成交供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

7.6.5 评审会后，成交供应商、采购人之间擅自私下谈判、变更中标（成交）标的、价格及《磋商文件》《响应文件》实质性内容的，有关部门将按《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的规定处理。

7.6.6 采购人与成交供应商签订《政府采购合同》后，合同履行中产生的纠纷、争议，由采购人与成交供应商按合同条款及《中华人民共和国民法典》处理。

7.7 合同补充变更

7.7.1 政府采购合同履行中，采购人需追加或减少与合同标的相同的货物、工程和服务的（即追加或减少原合同标的数量），在不改变合同条款（包括原合同单价）的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同总金额不得超过原合同采购金额的10%，不得调增原合同单价，不得超出项目预算，超过原合同采购金额的10%，应重新组织采购活动。

7.7.2 采购人需追加或减少的货物、工程和服务的金额达到50万元以上（含50万元）、且超过中标（成交）价3%的，采购人应当自确定变更之日起5个工作日内将变更情况及事由报送同级监察机关。

采购项目在中标（成交）后经有关行政机关批准变更的，批准的行政机关应当自批准之日起3个工作日内将批准文件抄送同级监察机关备案。

8. 验收

8.1 验收时间：项目具备正常使用及验收条件时，由采购人成立验收工作组负责验收。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。

8.2 验收工作组：合同履约验收工作应成立验收工作组专门负责。

直接参与该项目政府采购活动的主要负责人不得作为验收工作的主要负责人。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收；政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

8.2.1 政府采购合同金额在 10 万元以下（含 10 万元）的项目，原则上可以不邀请评审专家参加，组织方成立验收小组自行验收。自行验收时，验收小组应仔细对照采购文件及合同，对标的物的数量、质量、规格、型号等参数逐一核对，并编制验收报告。组织方认为不能独立完成验收任务的，可以邀请评审专家参与验收。

8.2.2 政府采购合同金额 50 万元以下的（含 50 万元）的项目，验收工作组应不少于三人；政府采购合同金额 50 万元以上的项目，验收工作组应由采购人领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人。验收工作原则上应当邀请采购评审专家参加验收；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收。

8.3 验收时，验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收时需要进行破坏性试验的，供应商应进行充分的配合并提供备品备件。

8.4 验收报告：验收后，由采购人及专家等出具验收报告（自行验收的，由采购人出具），国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。

8.5 验收中发现成交供应商未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物或服务的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定的，验收人员应在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

8.6 验收公告的时限：采购人要在政府采购项目验收完成后 1 个工作日内登陆安阳市政府采购网进行验收公告。

9. 付款

见供应商须知前附表。

10. 其他

10.1 中标服务费等：见供应商须知前附表。

10.2 近义解释。《磋商文件》中：“投标”同义“递交《响应文件》”，“供应商”同义“递交《响应文件》的供应商”，“《响应文件》”同义“《投标文件》”，“中标”同义“成交”，“中标供应商”同义“成交供应商”，“《响应文件》开启”同义“《响应文件》的开启”。

10.3 供应商资格条件中包含非法人单位的，《磋商文件》中法定代表人一词相应包含表示证照标示的负责人； 供应商资格条件中包含自然人的，《磋商文件》中法定代表人一词相应包含表示自然人，自然人应由其本人签署《响应文件》、参加投标，不应再授权他人。

10.4 《磋商文件》第一章至第四章各章中，用序号标示条、款、项、目，例如：1 为第 1 条，1.1 为第 1 条第 1 款（简称 1.1 款），1.1.1 为第 1 条第 1 款第 1 项（简称 1.1.1 项）。“条”包含款、项、目；“款”包含项、目；“项”包含目。

11. 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第四部分　评审办法

评审办法前附表

<table>
<tr><th colspan="2">条款号</th><th colspan="2">评审因素</th><th>评审标准</th></tr>
<tr><td rowspan="3">2.1.1</td><td rowspan="3">资格性审查</td><td colspan="2">第一章“竞争性磋商公告”第 2 条各项资格要求</td><td>符合第一章“竞争性磋商公告”第 2 条各项资格要求所需证件材料及证明材料</td></tr>
<tr><td colspan="2">投标承诺函
(替代投标保证金)</td><td>符合第三章“供应商须知”3.5 款规定</td></tr>
<tr><td colspan="2">联合体（如有）</td><td>符合第三章“供应商须知”1.4 款规定</td></tr>
<tr><td rowspan="12">2.1.2</td><td rowspan="12">符合性审查</td><td rowspan="2">有效性</td><td>供应商名称</td><td>与营业执照证等证照及签章一致</td></tr>
<tr><td>签字或盖章</td><td>符合第三章“供应商须知”3.7.4项规定</td></tr>
<tr><td>完整性</td><td>《响应文件》组成</td><td>符合第三章“供应商须知”3.2款规定</td></tr>
<tr><td rowspan="9">响应程度</td><td>磋商报价</td><td>符合第二章“采购项目及服务要求”1.3款规定</td></tr>
<tr><td>响应内容（范围）</td><td>符合第二章“采购项目及服务要求”第2条规定</td></tr>
<tr><td>合同履行期限</td><td>符合第二章“采购项目及服务要求”1.2款规定</td></tr>
<tr><td>技术要求</td><td>符合第二章“采购项目及服务要求”第2条规定</td></tr>
<tr><td>响应有效期</td><td>符合第三章“供应商须知”3.4 款规定</td></tr>
<tr><td>《响应文件》格式</td><td>符合第六章“《响应文件》格式”规定</td></tr>
<tr><td>付款</td><td>符合第三章“供应商须知”第 9 条规定</td></tr>
<tr><td>《磋商文件》总体响应</td><td>符合第三章“供应商须知”1.3项规定</td></tr>
</table>

评标办法前附表------分值构成与评分标准

<table>
<tr><th>条款号</th><th>条款内容</th><th colspan="2">编列内容</th></tr>
<tr><td>2.2.1</td><td>分值构成（总分100 分）</td><td colspan="2">磋商报价：30 分
商务部分：55 分
技术部分：15 分</td></tr>
<tr><th>条款号</th><th>评分因素</th><th colspan="2">评分标准</th></tr>
<tr><td>2.2.2.1</td><td>磋商报价（30分）</td><td colspan="2">满足磋商文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其投标报价得 30 分，其他投标人的投标报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（30%）×100，四舍五入小数点后保留两位。
注：1.评标委员会在评审时发现投标人的报价明显低于成本价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能在指定时限内合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。
2.对于供应商成交后不履约将视同扰乱采购活动，财政部门将对其违规违法行为进行处理。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">2.2.2.2</td><td rowspan="8">商务部分（55分）</td><td>业绩（9 分）</td><td>投标人自 2022 年 1 月 1 日以来（时间以竣工验收时间为准）承接过类似业绩的，每完成 1 个得 3 分，最多得 9 分；(应附中标公示截图(政府或国有投资项目提供公共资源交易中心中标公示截图，非国有投资项目提供项目信息表备查)、中标通知书、合同、竣工验收报告，缺一不得分)</td></tr>
<tr><td>项目管理机构（10 分）</td><td>拟配的项目部成员中人员相关岗位证书：施工员、质检员（质量员）、安全员（与 C 证安全员一致）、材料员、资料员齐全，并提供 2025 年 1 月份以来缴纳社保证明及劳动合同，得 5 分，以上人员中有中级及以上职称的每人加 1 分，最多加 5 分。（须提供岗位证、职称证书扫描件及人员社保等材料）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">企业荣誉（30 分）</td><td>投标人承接的装饰装修类工程获得市级及以上最高质量奖项的得 6 分(如安阳市为装饰工程殷都杯)。</td></tr>
<tr><td>投标人承接的装饰装修类工程获得市级及以上安全文明奖项的得 6 分（如安阳市装饰工程安全文明标准化示范工地）。</td></tr>
<tr><td>投标人获得省级及以上建设工程招标投标行业诚实守信单位的得 6 分，获得市级建设工程招标投标行业诚实守信单位的得 3 分，本项最高得 6 分。</td></tr>
<tr><td>投标人同时获得市级及以上建筑业先进企业、建筑业质量管理先进企业、建筑业安全管理先进企业的得 6 分，缺一项不得分。</td></tr>
<tr><td>投标人具有有效的 IS09001 质量管理体系认证证书、IS01400 环境管理体系认证证书、IS045001 职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含装饰装修工程），每个证书得 2 分，最多得 6 分。</td></tr>
<tr><td>服务承诺（6 分）</td><td>投标人根据本项目的特点和要求，结合自身的条件和潜力，对加快工程进度，保证整体工程交工并顺利验收、不拖欠农民工工资等事项做出实质性承诺的得 6 分；未提供服务承诺的不得分。</td></tr>
<tr><td colspan="2">说明：投标人获得的荣誉证书，以发文或发证之日起 3 年内（2022 年 1 月 1 日以来）有效，以国家、省、市住建行政主管部门(或登记管理部门为民政部门、业务主管部门为建设行政主管部门的组织)颁发的荣誉证书为准，应附荣誉证书和红头文件，缺一不得分；同一工程所获同类荣誉以最高所得荣誉得分。类似工程业绩、荣誉出现无法鉴别时以国家、省住建行政主管部门建筑市场监管信息系统公示为准。</td></tr>
</table>

2.2.2.3	技术部分（15分）	1、内容完整性和编制水平(0-1 分）	a、科学严谨、完善细致、规范明确、可操作性强的，得 1 分； b、合理、可行，能满足项目基本需求的，得 0.5 分； c、不能满足项目基本需求或未提供的，得 0 分
		2、施工方案与技术措施（0-2 分）	a、科学严谨、完善细致、规范明确、可操作性强的，得 2 分； b、合理、可行，能满足项目基本需求的，得 1 分； c、不能满足项目基本需求或未提供的，得 0 分
		3、质量管理体系与措施（0-2 分）	a、科学严谨、完善细致、规范明确、可操作性强的，得 2 分； b、合理、可行，能满足项目基本需求的，得 1 分； c、不能满足项目基本需求或未提供的，得 0 分
		4、安全管理体系与措施（0-2 分）	a、科学严谨、完善细致、规范明确、可操作性强的，得 2 分； b、合理、可行，能满足项目基本需求的，得 1 分； c、不能满足项目基本需求或未提供的，得 0 分
		5、环境保护管理体系与措施（包括有效的扬尘治理措施）（0-2 分）	a、科学严谨、完善细致、规范明确、可操作性强的，得 2 分； b、合理、可行，能满足项目基本需求的，得 1 分； c、不能满足项目基本需求或未提供的，得 0 分
		6、工程进度计划与措施（0-2 分）	a、科学严谨、完善细致、规范明确、可操作性强的，得 2 分； b、合理、可行，能满足项目基本需求的，得 1 分； c、不能满足项目基本需求或未提供的，得 0 分
		7、拟投入资源配备计划（0-1 分）	a、科学严谨、完善细致、规范明确、可操作性强的，得 1 分； b、合理、可行，能满足项目基本需求的，得 0.5 分； c、不能满足项目基本需求或未提供的，得 0 分
		8、施工进度表或施工网络图（0-1 分）	a、科学严谨、完善细致、规范明确、可操作性强的，得 1 分； b、合理、可行，能满足项目基本需求的，得 0.5 分； c、不能满足项目基本需求或未提供的，得 0 分
		9、施工总平面布置图（0-1 分）	a、科学严谨、完善细致、规范明确、可操作性强的，得 1 分； b、合理、可行，能满足项目基本需求的，得 0.5 分； c、不能满足项目基本需求或未提供的，得 0 分
		10、确保报价完成工程建设的技术和管理措施（0-1 分）	a、科学严谨、完善细致、规范明确、可操作性强的，得 1 分； b、合理、可行，能满足项目基本需求的，得 0.5 分； c、不能满足项目基本需求或未提供的，得 0 分

1. 评审方法（评定成交的标准）

本次政府采购项目（标段<包>）的评审方法采用《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》中的“综合评分法”，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的《响应文件》和最后报价进行综合评分，《响应文件》满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为该项目（标段<包>）成交候选供应商。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性审查标准：见评审办法前附表。

2.1.2 符合性审查标准：见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成：见评审办法前附表。

2.2.2 评分标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

磋商小组按标段（包）进行评审

3.1 确认《磋商文件》

3.1.1 磋商小组确认《磋商文件》，《磋商文件》内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。

3.1.2 磋商小组要求解释《磋商文件》的，书面提出需解释的相关《磋商文件》的具体内容后、由采购代理机构或者采购人进行书面解释。

3.2 初步评审

3.2.1 磋商小组依据本章第2.1.1、2.1.2款规定的标准对《响应文件》进行资格性、符合性评审。有一项不符合评审标准的，作**无效响应**处理。

3.2.2 供应商有以下情形之一的，其投标作**无效响应**处理：

（1）供应商不符合国家或者《磋商文件》规定的资格条件；

（2）供应商没有按照《磋商文件》要求提供投标承诺函；

（3）投标联合体不符合《磋商文件》规定；

（4）《响应文件》的签字盖章不符合《磋商文件》规定；

（5）磋商报价高于竞争性磋商公告公布的预算金额；

（6）同一供应商提交两个以上不同的《响应文件》或者磋商报价，《响应文件》的每种报价有两个报价或其他选择性报价的；

（7）《响应文件》没有对《磋商文件》的实质性要求和条件作出实质性响应，或不符合《磋商文件》的实质性要求和条件；

（8）《响应文件》附有采购项目不能接受的条件或不符合国家强制性规定的；

（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一项目（标段<包>）投标的；

（10）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（11）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的；

（12）提供虚假材料谋取成交的；

（13）供应商有串通投标、行贿等违法行为。其中，有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

◆不同供应商的《响应文件》由同一单位或者个人编制；

◆不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

◆不同供应商的《响应文件》载明的项目管理成员为同一人；

◆不同供应商的《响应文件》异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

◆不同供应商的《响应文件》相互混装。

（14）根据豫财购〔2021〕6号文件，参与同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效:

◆不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

◆不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

◆不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印；

◆不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

◆不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致；

◆不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

◆不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

◆其它涉嫌串通的情形。

(15)据豫财购〔2021〕6号文件精神，工程领域招标投标行政主管部门对供应商串通投标等予以市场禁入的，在本次政府采购活动中，该供应商投标(响应)文件无效。

3.2.3 **未实质性响应《磋商文件》的《响应文件》按无效处理，磋商小组应当通过评审界面的对话框告知有关供应商。**

3.2.4 “开标一览表”与分项报价或报价明细表有差别时，以“开标一览表”为准；大写文字表示的数据与小写数字表示的有差别时，以大写文字表示的数据为准；单价与“开标一览表”总价不符时，以“开标一览表”总价为准。如供应商拒绝接受上述意见，其**投标将被拒绝。**

3.2.5 磋商小组负责审查确定每一响应项目（标段<包>）是否对《磋商文件》的实质性要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离和保留。实质性响应的《响应文件》是指《响应文件》符合《磋商文件》的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留（重大偏离和保留是指影响到《磋商文件》和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应供应商的公平竞争地位）。

3.2.6 磋商小组判断《响应文件》的响应性仅基于《响应文件》本身而不靠外部证据。

3.2.7 磋商小组拒绝被确定为非实质性响应的供应商，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其《响应文件》成为实质性响应的《响应文件》。

3.2.8 允许供应商修改《响应文件》中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

3.3 《响应文件》的澄清

《响应文件》的澄清在“竞争性磋商公告”所述网上电子交易系统进行。

3.3.1 评审期间，供应商法定代表人须时刻关注电子开标室并保持通讯畅通。如因通讯不畅导致供应商无法及时澄清而被认定为无效响应等后果的，由供应商自行承担。

3.3.2 为有助于对《响应文件》进行审查、评估和比较，磋商小组有权个别的向供应商提出质疑，请供应商澄清其投标内容。

3.3.3 磋商小组可以要求供应商对《响应文件》中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出《响应文件》的范围或者改变《响应文件》的实质性内容。

3.3.4 供应商的澄清、说明或者更正**应当采用书面形式，应加盖供应商电子签章或其法定代表人电子签名。并将澄清等内容作为附件上传至系统中。**

3.3.5 供应商的澄清文件是《响应文件》的组成部分，并取代《响应文件》中被澄清的部分。

3.3.6 澄清文件应按磋商小组规定的时间提交。

3.4 磋商规则

评审磋商在“竞争性磋商公告”所述网上电子交易系统进行。

3.4.1 本次政府采购采取竞争性磋商方式。磋商小组将据评审情况就所报货物的技术、服务、价格等事项与有关供应商分别进行磋商。磋商的任何一方不得将与磋商有关的技术资料、价格和其他信息透露给其他供应商。

3.4.2 磋商小组根据《磋商文件》规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应《磋商文件》实质性要求的供应商进行磋商。

3.4.3 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.4.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，《磋商文件》中的其他内容将不再变动。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，**磋商小组将在评审界面的对话框及时通知所有参加磋商的供应商。评审期间，供应商可通过评审界面的对话框接受询问。磋商结束后，未实质性响应《磋商文件》的《响应文件》按无效处理，磋商小组应当通过评审界面的对话框告知有关供应商。**

3.4.5 对《磋商文件》作出的实质性变动是《磋商文件》的有效组成部分。

3.4.6 供应商应当按照《磋商文件》的变动情况和磋商小组的要求重新提交《响应文件》或修订《响应文件》相应条款，**并应加盖供应商或其法定代表人的电子签名。**

3.4.7 价格磋商

3.4.7.1 见第二章“采购项目及技术服务要求”1.3.2项规定

3.4.7.2 磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是《响应文件》的有效组成部分。

3.4.8 《磋商文件》的实质性变动影响到供应商因此无法继续参加磋商的，供应商可以在提交最后报价之前退出磋商。其《响应文件》按无效处理的供应商，所提交的最后报价也按无效处理。

3.4.9 供应商提交最后报价应在系统中填列分项报价，分项报价自动汇总价。

3.4.10 本项目在开标后只进行一轮报价，即最后报价。网上交易系统中管理员发起最后报价后，如供应商未在指定时限内提交最后报价，视为该供应商根据磋商情况退出磋商。

3.4.11 供应商在网上报价过程中，如遇到网上投标系统的操作问题，可通过网上预留的咨询电话进行咨询。供应商因未按照要求进行操作、供应商办理的数字证书失效等其他自身原因导致响应文件错误或无效的，磋商小组将认定其为无效投标。

3.5 详细评审

3.5.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的《响应文件》和最后报价进行综合评分。

3.5.2 按本章第4条规定执行促进中小企业发展扶持政策，用扣除后的价格参与评审。

3.5.3 磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评标得分。

3.5.4 .评分计算保留2位小数，第三位小数四舍五入。评分计算中出现中间值时按插入法计算得分。

3.5.5 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

3.5.6 在评审过程中，凡遇到《磋商文件》中无界定或界定不清，前后不一致，使磋商小组成员意见有分歧且又难于协商一致的问题，均由磋商小组予以表决。

3.6 复核

3.6.1 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，对评审数据进行校对、核对，特别是对排名第一的、报价最低的、被认定为无效的情形进行重点复核。

3.6.2 磋商小组对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分，不得超出评分标准范围，对畸高、畸低的重大差异评分书面说明理由。

3.7 评审结果

3.7.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.7.2 确定中标单位：按第三章“供应商须知前附表”7.1款规定及本章第1条规定。

3.8 磋商终止

3.8.1 出现下列情形之一的，终止竞争性磋商活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过预算金额的供应商不足3家的；

（4）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

3.8.2 磋商小组要在采购项目（标段<包>）磋商失败时，出具《磋商文件》是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、采购代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项。

政府采购促进中小企业发展扶持政策（通用）

1 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的， 享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（一） 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二） 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三） 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3 监狱企业、符合法定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。符合法定条件的残疾人福利性单位提供财库〔2017〕141 号规定的《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

3.2 参加本次政府招标项目的中小企业应按附件格式提供《中小企业声明函》。如招标文件接受以联合体形式参加投标的，联合体各方均应按附件格式提供《中小企业声明函》。

供应商按照财库〔2020〕46 号规定及招标文件要求提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.3 **本次政府招标项目专门面向中小企业，专门面向中小企业的采购项目无价格扣除。**

3.4 根据财政部、工业和信息化部有关负责人就印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》答记者问，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于 2020 年 2 月 27 日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

3.5 中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开。

3.6 依法享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.7 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

第五部分　合同主要条款

合同协议书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

依照《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：_____

工程地点：_____

工程内容：_____

资金来源：_____

二、工程承包范围

承包范围：本项目的询价文件、工程量清单及图纸所示的施工范围。

三、合同工期

开工日期：　年　月　日

竣工日期：　年　月　日

合同工期总日历天数_____天。

四、　质量标准

工程质量标准：____合格____

五、合同价款

金额（大写）：_____元（人民币）￥: _____元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程报价单或施工图预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

本合同双方约定签字盖章后生效。

发 包 人：（公章）	承 包 人：（公章）
住　　所：	住　　所：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
开 户银 行：	开 户银 行：
帐 号：	帐 号：
邮政编码：	邮政编码：

年　　月　　日

（本合同仅供参考，以实际签订合同为准）

第六部分　响应文件格式

（ 项 目 名 称 ）

响应文件

项目编号：

投标人：（加盖电子签章）

法定代表人：（加盖电子签名）

日　　期：　年 月 日

目　　录

1.投标书

2.开标一览表

3.已标价的工程量清单

4.项目管理机构

5.施工组织设计

6.关于资格的声明函

7.资格证明文件

8.反商业贿赂承诺书

9. 履约承诺书

10.投标承诺函

11.投标人认为有必要提交的其它材料

1、 投 标 书

致：河南中帆工程管理服务有限公司

根据贵方公开招标（项目名称）_____的招标文件（项目编号：_____），经详细研究，我们决定参加该项目的采购活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明对我单位提交的所有投标资料的真实准确完整承担完全责任、并对之负法律责任。

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）已标价的工程量清单

（4）项目管理机构

（5）施工组织设计

（6）关于资格的声明函

（7）资格证明文件

（8）反商业贿赂承诺书

（9）履约承诺书

（10）投标承诺函

（11）投标人认为有必要提交的其它材料

.....

1. 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标总价为：人民币（小写）_____，即（大写）_____；工期：_____，施工地点：_____。

2.如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3.我们已详细阅读全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.我们同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

5.本投标自开标日起有效期为 90 日历天。

6.我们愿按《中华人民共和国民典法》履行其的全部责任。

7. 我们承诺按照《招标文件》规定的付款方式执行。

8.如果在规定的开标时间后，我单位在投标有效期内撤回投标的，依据招标文件“第三

章 3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，我单位承担相应法律责任及违约责任。

与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：　　邮政编码：

电话：　　传真：

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：　年　月　日

2、开标一览表

注：投标人需在“安阳市政府采购投标文件编制系统”中、按系统要求填列开标一览表，系统中填列的开标一览表为投标人《投标文件》的一部分。

3 已标价的工程量清单

4、项目管理机构

项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	

注：项目经理应附身份证、建造师注册证书、安全生产考核合格证书等资料，其他人员附身份证、相关职称证或岗位证等资料。

承　诺　书

（采购人名称）　：

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理_____（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在建建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：　年　月　日

5、施工组织设计

供应商根据评审办法自行编制

6、关于资格的声明函

（采购人名称）：

关于贵方项目编号为_____的招标项目，本签字人愿意参加投标，提供《磋商文件》中规定的产品及服务，并声明提交下列文件是准确的、真实的和有效的。

1. 由工商行政管理局签发的我方营业执照复印件一份（加盖单位公章）。
2. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的其他证件材料或证明材料。
3. 企业法定代表人授权书。
4. 企业法定代表人、代理人身份证复印件。
5. 采购项目中必须的其他证件。
6. 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：　　年　　月　　日

7、资格证明文件

按磋商公告“二、申请人资格要求”要求提交，并加盖供应商电子签章。

7-1《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺函

一、我公司郑重承诺，我公司符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格条件，具体如下：

1、我公司承诺具有独立承担民事责任能力；

2、我公司承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我公司承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、我公司承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、我公司保证上述承诺事项的真实性，如有虚假或其他违规违法行为，我公司愿意按《政府采购法》提供虚假材料的有关规定承担法律责任，并承担因此造成的一切损失。

三、我公司认同按照《磋商文件》“《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺认定标准”对我公司或其他公司进行的供应商基础性资格的审查，对按照认定标准得出的审查结果无异议。

四、我公司《响应文件》或公开资料或备案资料中，有不符合《磋商文件》“《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺认定标准”的，我公司认同判定为无效投标、承担虚假承诺责任。

五、我公司在没有有效的证明材料，以证明其他供应商不符合《磋商文件》“《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺认定标准”时，我公司承诺不对其他供应商的承诺函提起质疑投诉，同意对已提起的质疑投诉按缺乏事实依据、按无效质疑投诉处理。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：　　年　　月　　日

7-2 投标人负责人控股等相关承诺书

致：（采购人名称）

在采购编号为_____的____（项目名称）__ 招标活动中，我单位承诺满足以下要求：

一、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不参加同一合同项下的政府采购活动。

二、若出现上述行为，我单位愿意接受相关部门按照国家法律法规等有关规定给予的处理。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：　年　月　日

7-3 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）*参加*（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程施工全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业)，承接企业为（企业名称)，从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.(标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业)，承接企业为（企业名称)，从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）
日期：

注：1、[1]从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、“专门面向中小企业采购”项目必须提供《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函（如需）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：　　年　　月　　日

8、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及其参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：　　年　　月　　日

9、履约承诺书

一、我单位承诺：

（一）我单位已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《招标文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购人确定的技术及商务要求等履行。

（二）我单位开标前已详细了解采购标的，并按采购人现有条件及要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而完成本工程所必需的所有设备、材料、工具、费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《招标文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

（三）我单位保证在《招标文件》要求的时间内按期、保质完成中标项目。如我单位中标，将在推荐中标结果公示后，积极、主动地与采购人联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

二、我单位承诺：

除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《招标文件》技术、校验期等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：不退还投标保证金，情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购人及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

法定代表人（电子签名）：

投标人（电子签章）：

日　　期：　　年　月　日

10、投标承诺函

致：_____（采购人名称）____

在采购编号为 _____的_____（项目名称）采购活动中，我单位承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目投标；

二、在政府采购活动中提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；

三、按照磋商文件规定，在提交投标文件截止时间后，在磋商文件规定的投标有效期限内不撤回投标文件；

四、不与其他投标人、采购人或采购代理机构串通或恶意串通。

五、如我单位中标，除不可抗拒力或磋商文件认可的情形外，我单位承诺及时领取中标通知书，在成交通知书规定时间、地点与采购人签订合同；

六、遵守法律法规及磋商文件规定的其他情况；

七、按磋商文件规定及时缴纳标书款、缴纳中标服务费。

八、违背上述承诺事项的，我单位无条件接受以下责任追究：

（一）法定责任：按照政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关（市场监督机关）吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

给采购人及他人造成损失的，愿承担相应的赔偿责任。

（二）违约责任：

1、已中标的，中标（成交）无效；

2、支付采购人违约标的预算金额 2%的违约金；

3、中标后未缴纳中标服务费的，作为违约及违背诚实信用原则，在履行承诺前，代理机构将视我单位为失信企业、不予办理其后相关业务。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：　　年　　月　　日

11、投标人认为有必要提交的其它材料

（由法定代表人电子签名或投标人电子签章）

附件：工程量清单

建筑装饰工程 工程

招　标　人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

年　月　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

建筑装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（单位盖章）

造价咨询人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

总　说　明

工程名称：建筑装饰工程

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土建工程						
1	040901008001	植筋	1.加固植筋	根	488			
2	010503005001	过梁	1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.68			
3	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙240mm厚以内 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	52.6			
4	011201002001	墙面装饰抹灰	1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm混合砂浆找平	m2	646.44			
5	011210006001	其他隔断	1.骨架：75系列钢龙骨骨架；2.隔板材料品种:双面双层9.5mm厚石膏板饰面，内嵌双层50mm防火岩棉；	m2	727.46			
6	011210006002	包立管	1.镀锌方钢骨架 2.10mm水泥板 3.挂镀锌钢丝网 4.详见图纸	m2	10.66			
7	011210006003	包立管	1镀锌方钢骨架 2.隔板材料品种:双层9.5mm厚石膏板饰面 3.详见图纸	m2	26.78			
8	01B003	幕墙窗上沿封闭	1.15mm厚阻燃板、双面双层9.5mm厚石膏板饰面 2.一底两面乳胶漆	m	43.5			
9	010401012001	零星砌砖	青砖垒两踏步、水泥沙粉刷平整，总高300(正投影面积)	m2	3.2			
		分部小计						
		一层卫生间						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003001	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:300*300mm地砖 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆粘接层； 3.细石混凝土找平层最低处25mm、最厚处60mm。 3:范围:卫生间、洗手间	m2	26.08			
2	011204003001	块料墙面	1.规格、颜色:300*600瓷砖， 2.抹灰：6厚DP-10普通干拌抹灰砂浆找平、拌抹灰砂浆打底扫毛 3.水泥沙结合瓷砖胶粘贴。墙面砖高度2400mm； 4:范围:卫生间、淋浴间	m2	108.26			
3	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚聚氨酯防水涂层 2.部位:卫生间、洗手间	m2	39.25			
4	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚聚氨酯防水涂层；2.涂刷界面剂；墙面防水高度1800mm； 2.部位 :卫生间、洗手间	m2	93.74			
5	011302001001	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套中龙骨主龙骨间距不超过1200mm, 吊点间距不超过1200mm,吊杆距主龙骨 端部距离不得大于300mm 2.面层材料品种、规 格:300*300*0.6mm铝扣板吊顶 ,铝扣板专用L型收边条	m2	26.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011210006004	其他隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:防水封边颗粒板+不锈钢配件 2.高度:2200mm	m2	5.06			
7	010401012002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:墩台	m3	0.79			
		分部小计						
		楼梯间						
1	011106009001	地坪漆楼梯面层	1.40mm水泥砂浆抹平 2.地面、踏步地坪漆(一遍底漆,两遍色漆,一遍罩光漆) 3：位置：南楼梯间一层至二层；	m2	95.66			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆（一遍抗碱底漆、满刮腻子二遍、两遍乳胶漆）	m2	499.04			
3	011407002001	天棚喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆（一遍抗碱底漆、满刮腻子二遍、两遍乳胶漆）	m2	74.26			
4	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖	m2	17.23			
		分部小计						
		一层						
1	011102003002	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:800*800灰色砖； 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆粘接层； 3.细石混凝土找平层最低处25mm、最厚处60mm。 4.范围（一层除楼梯间、卫生间外其它所有区域）	m2	385.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011108003001	块料零星项目	原地面砖在墙体拆除后需修补 1.面层材料品种、规格、颜色:800*800mm（新砖颜色接近现地砖） 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆粘接层；	m2	2.97			
3	011407001002	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆（一遍抗碱底漆、满刮腻子二遍、两遍乳胶漆）	m2	1112.38			
4	011407002002	天棚喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆（一遍抗碱底漆、满刮腻子二遍、两遍乳胶漆）	m2	560.15			
5	011208001001	柱（梁）面装饰	1.面层材料品种、规格、颜色:白色乳胶漆（一遍抗碱底漆、满刮腻子二遍、两遍乳胶漆）	m2	36.68			
6	011302001002	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:9.5mm双面石膏板	m2	35.89			
7	011502001001	金属装饰线	10x10x10x1.0U型黑钛装饰条	m	27			
8	011502004001	石膏装饰线	1.60*20墙带，平板石膏装饰线（一层除楼梯间、卫生间外其它所有区域） 2.详见图纸设计做法	m	378.02			
9	011502008001	窗帘盒	1.材料品种、规格：18mm厚阻燃基层板+9mm厚纸面石膏板，灰色乳胶漆饰面 2.详见图纸做法	m	57.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
10	011105005001	木质踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格、颜色:木质贴脚线	m2	31.14			
11	011210005001	（一层餐厅）成品隔断	黑钛不锈钢、10mm钢化玻璃	m2	7.48			
12	011501011001	矮柜	1.木饰面定制柜（含台面） 2.部位：隔断下部木质柜 3.详见图纸做法	m2	5.22			
13	011507003001	灯箱	1.超薄LED灯箱 2.详见图纸做法	㎡	3.17			
14	011501020001	（一层综合活动大厅）服务台	1.服务台 3.6*0.7*1.1m 2.木质服务台、含台面、抽屉等 3.详见图纸中做法	m	3.6			
15	011508005001	吸塑字	1.字体规格:PVC字 2.规格样式详见图纸做法	个	13			
		分部小计						
		二层						
1	011102003003	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:300*300mm地砖 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆粘接层； 3.3.细石混凝土找平层最低处25mm、最厚处60mm。 3:范围:卫生间、洗手间	m2	35.59			
2	011204003002	块料墙面	1.规格、颜色:300*600瓷砖， 2.抹灰：6厚DP-10普通干拌抹灰砂浆找平、拌抹灰砂浆打底扫毛 3.水泥沙结合瓷砖胶粘贴。墙面砖高度2400mm； 4:范围:卫生间、淋浴间	m2	150.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚聚氨酯防水涂层 2.部位:卫生间、洗手间	m2	42.88			
4	010903002002	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚聚氨酯防水涂层；2.涂刷界面剂；墙面防水高度1800mm； 2.部位 :卫生间、洗手间	m2	106.38			
5	011302001003	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套中龙骨主龙骨间距不超过1200mm, 吊点间距不超过1200mm,吊杆距主龙骨 端部距离不得大于300mm 2.面层材料品种、规 格:300*300*0.6mm铝扣板吊顶 ,铝扣板专用L型收边条 3.部位:卫生间、洗手间	m2	34.86			
6	011210006005	其他隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:防水封边颗粒板+不锈钢配件 2.高度:2200mm	m2	7.66			
7	011102003004	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜 色:800*800灰色砖； 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆粘接层； 3.细石混凝土找平层最低处25mm、最厚处60mm。 4.范围（除楼梯间、卫生间外其它所有区域）	m2	229.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011108003002	块料零星项目	原地面砖在墙体拆除后需修补 1.面层材料品种、规格、颜色:800*800mm（新砖颜色接近现地砖） 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆粘接层；	m2	25.97			
9	011407001003	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆（一遍抗碱底漆、满刮腻子二遍、两遍乳胶漆）	m2	1469.02			
10	011407002003	天棚喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆（一遍抗碱底漆、满刮腻子二遍、两遍乳胶漆）	m2	629.59			
11	011105005002	木质踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格、颜色:木质贴脚线	m2	43.38			
12	011502004002	石膏装饰线	1.60*20墙带，平板石膏装饰线（二层除楼梯间、卫生间外其它所有区域） 2.详见图纸设计做法	m	542.77			
13	011502008002	窗帘盒	1.材料品种、规格：18mm厚阻燃基层板+9mm厚纸面石膏板，灰色乳胶漆饰面 2.详见图纸做法	m	85.55			
14	010904004001	楼（地）面变形缝	伸缩缝中填充100岩棉，镀锌钢板折成V字型固定覆盖；	m	4			
15	011501020002	（二层综合活动大厅）服务台	1.服务台3.6*0.7*1.1m 2.木质服务台、含台面、抽屉等 3.详见图纸中做法	m	3.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	011508005002	吸塑字	1.字体规格:PVC字 2.规格样式详见图纸做法	个	3			
		分部小计						
		三层						
1	011102003005	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:300*300mm地砖 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆粘接层； 3.3.细石混凝土找平层最低处25mm、最厚处60mm。 3:范围:卫生间、洗手间	m2	33.92			
2	011204003003	块料墙面	1.规格、颜色:300*600瓷砖， 2.抹灰：6厚DP-10普通干拌抹灰砂浆找平、拌抹灰砂浆打底扫毛 3.水泥沙结合瓷砖胶粘贴。墙面砖高度2400mm； 4:范围:卫生间、淋浴间	m2	117.49			
3	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚聚氨酯防水涂层 2.部位:卫生间、洗手间	m2	47.45			
4	010903002003	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚聚氨酯防水涂层；2.涂刷界面剂；墙面防水高度1800mm； 2.部位 :卫生间、洗手间	m2	101.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011302001004	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套中龙骨主龙骨间距不超过1200mm, 吊点间距不超过1200mm,吊杆距主龙骨 端部距离不得大于300mm 2.面层材料品种、规 格:300*300*0.6mm铝扣板吊顶 ,铝扣板专用L型收边条 3.部位:卫生间、洗手间	m2	32.96			
6	011108003003	块料零星项目	原地面砖在墙体拆除后需修补 1.面层材料品种、规格、颜 色:800*800mm（新砖颜色接近现地砖） 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆粘接层；	m2	18.87			
7	011407001004	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆（一遍抗碱底漆、满刮腻子二遍、两遍乳胶漆）	m2	483.7			
8	011407002004	天棚喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆（一遍抗碱底漆、满刮腻子二遍、两遍乳胶漆）	m2	179.7			
9	011502004003	石膏装饰线	1.60*20墙带，平板石膏装饰线（三层除楼梯间、卫生间外其它所有区域） 2.详见图纸设计做法	m	142.86			
10	011502008003	窗帘盒	1.材料品种、规格：18mm厚阻燃基层板+9mm厚纸面石膏板，灰色乳胶漆饰面 2.详见图纸做法	m	21.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	011105005003	木质踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格、颜色:木质贴脚线	m2	14.56			
		分部小计						
		门窗部分						
1	010805005001	全玻自由门	1.门代号及洞口尺寸:有框玻璃门（含拉手、五金地弹簧构件） 2.门框或扇外围尺寸:2100*3000mm 3.框材质:0.8mm黑钛门框（门套为15阻燃板基层0.8拉丝不锈钢） 4.玻璃品种、厚度:8mm厚钢化安全玻璃门	m2	12.6			
2	010802003001	钢质防火门	1.钢质FHM甲级	m2	21.63			
3	010802003002	钢质防火门	1.钢质FHM乙级	m2	26.82			
4	010801001001	木质门	1.成品木质门（颜色按建设单位要求） 3.含门锁、门吸 2.做法详见图纸	m2	44.94			
5	010801001002	木质门	1.成品木质门（子母门、颜色按建设单位要求） 3.含门锁、门吸 2.做法详见图纸	m2	55.44			
6	010802001001	金属(塑钢）门	1.门框、扇材质:55断桥推拉门、　地滑轨 2.玻璃品种、厚度:5mm+9mm+5mm	m2	16.75			
		分部小计						
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除（一至三层）	1.拆除室内局部砌体墙	m3	153.25			
2	011203001001	零星项目一般抹灰	1.拆除墙面后，零星抹灰修补	m2	39.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	01B007	新开洞口	1.砌块墙体按尺寸要求切割门洞口1.5*2.1m 2.门洞口切割部位水泥沙粉刷平整 3.门洞口上增加1500*200*200预制混凝土过梁；	个	1			
4	011102003006	块料楼地面	1.部位：大厅（地砖修补、相近颜色） 2.面层材料品种、规格、颜色:1500mm*750mm地板砖 3嵌缝材料种类:用同颜色填缝剂处理 4.做法:详施工图	m2	1.18			
5	011605001001	平面块料拆除	1.部位：卫生间 2.拆除地板砖	m2	68.67			
6	040701002001	建筑垃圾外运	1：楼层运输 2：垂直平均运距：9.72m	m3	158.34			
7	040701002002	建筑垃圾外运	1：装载机装车 2：垃圾外运：12km	m3	158.34			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702009001	过梁	1.过梁模版	m2	12.15			
2	011701003001	里脚手架	1.里脚手架	m2	476.81			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰工程　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰工程　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：建筑装饰工程　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰工程　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 建筑装饰工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块			
2	07010150@1	面砖	300*600mm	m2			
3	07050131	地砖	800mm*800mm	m2			
4	09010131	纸面石膏板	9.5	m2			
5	09010131@16	纸面石膏板		m2			
6	10010121	镀锌轻钢龙骨	75mm*50mm	m			
7	11010000@1	成品木质门		m2			
8	11010000@2	成品木质门	子母门	m2			
9	11030126@1	钢质防火门	甲	m2			
10	11030126@2	钢质防火门	乙	m2			
11	11090141	铝合金隔热断桥推拉门(含中空玻璃)		m2			
12	12010163@1	木质踢脚线	80	m2			
13	13010127	苯丙清漆		kg			
14	13030113	苯丙乳胶漆内墙用		kg			
15	13030133	成品腻子粉		kg			
16	13030237	聚氨酯甲乙涂料		kg			
17	14410163	粉状型建筑胶粘剂		kg			
18	15070205@1	防火岩棉	δ100	m2			
19	80210606	预拌水下混凝土	C25	m3			
20	BCZCF0	服务台		m			

洁具、适老用品 工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

年　月　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

洁具、适老用品 工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

总　说　明

工程名称：洁具、适老用品

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：洁具、适老用品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	C.1	一层						
		一层综合活动大厅旁洗手区						
1	031004003001	洗脸盆	1.材质:定制大理石 2.规格、类型:台下式洗脸盆 3.组装形式:塑料管连接 4.附件名称、数量:包括给水附件及排水附件	组	1			
2	031004003002	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立柱式洗脸盆 3.组装形式:塑料管连接 4.附件名称、数量:包括给水附件及排水附件	组	1			
3	011505010001	镜面玻璃	1.6mm银镜 2.18厚阻燃胶合板肋板基层 位置：综合活动大厅旁洗手区	m2	2.15			
		一层综合活动大厅旁男女卫生间						
1	031004007001	小便器	1.名称:挂式小便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:埋入式感应控制器，配套附件等 4.其他:满足图纸设计及规范要求	组	1			
2	031004006001	大便器	1.名称 :坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:进水阀、角型阀、金属软管等配套设备 4.其他:满足图纸设计及规范要求	组	2			
3	011505005001	卫生间扶手	1.名称:卫生间适老扶手 2.材质:金属 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：洁具、适老用品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011505008001	卫生纸盒	1.名称：卫生纸纸盒 2.其他:满足图纸设计及规范要求	个	2			
5	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	2			
		一层集中办公大厅与活动大厅旁卫生间3个						
1	031004003003	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立柱式洗脸盆 3.组装形式:塑料管连接 4.附件名称、数量:包括给水附件及排水附件	组	1			
2	031004007002	小便器	1.名称:挂式小便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:埋入式感应控制器，配套附件等 4.其他:满足图纸设计及规范要求	组	1			
3	031004006002	大便器	1.名称 :坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:进水阀、角型阀、金属软管等配套设备 4.其他:满足图纸设计及规范要求	组	1			
4	031004006003	大便器	1.名称：蹲式大便器安装 2.组装形式：埋入式感应控制器、防污器、冲洗管、存水弯等配套设备 3.其他:满足图纸设计及规范要求	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：洁具、适老用品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011505005002	卫生间扶手	1.名称:卫生间适老扶手 2.材质:金属 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	1			
6	011505008002	卫生纸盒	1.名称：卫生纸纸盒 2.其他:满足图纸设计及规范要求	个	3			
7	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	3			
8	011505010002	镜面玻璃	1.6mm银镜 2.18厚阻燃胶合板肋板基层 位置：综合活动大厅旁洗手区	m2	1.26			
		一层集中办公大厅卫生间						
1	031004003004	洗脸盆	1.材质:定制大理石 2.规格、类型:台下式洗脸盆 3.组装形式:塑料管连接 4.附件名称、数量:包括给水附件及排水附件	组	2			
2	011505010003	镜面玻璃	1.6mm银镜 2.18厚阻燃胶合板肋板基层 位置：综合活动大厅旁洗手区	m2	2.15			
		分部小计						
		二层						
		综合活动大厅旁男女卫生间						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：洁具、适老用品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031004007003	小便器	1.名称:挂式小便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:埋入式感应控制器，配套附件等 4.其他:满足图纸设计及规范要求	组	1			
2	031004006004	大便器	1.名称 :坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:进水阀、角型阀、金属软管等配套设备 4.其他:满足图纸设计及规范要求	组	2			
3	011505005003	卫生间扶手	1.名称:卫生间适老扶手 2.材质:金属 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	3			
4	011505008003	卫生纸盒	1.名称：卫生纸纸盒 2.其他:满足图纸设计及规范要求	个	2			
5	031004014003	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	2			
6	031004014004	给、排水附(配)件	1.材质:陶瓷拖布池 2.组装形式:塑料管连接 3.附件名称、数量:排水及给水附件	个	1			
		综合活动大厅旁助浴间						
1	011505005004	淋浴区安全扶手	1.名称：淋浴区L型扶手+一字型扶手 2.其他:满足图纸设计及规范要求	组	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：洁具、适老用品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031004014005	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	2			
3	031004010001	淋浴器	1.名称:双管成品淋浴器(含固定件) 2.其他:满足图纸设计及规范要求	套	4			
4	03B006	淋浴区折叠浴凳	1.名称:淋浴区折叠浴凳 2.其他:满足图纸设计及规范要求	个	4			
		综合活动大厅旁洗手区						
1	031004014006	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	2			
2	011505005005	卫生间扶手	1.名称:卫生间适老扶手 2.材质:金属 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	1			
3	011505010004	镜面玻璃	1.6mm银镜 2.18厚阻燃胶合板肋板基层 位置：综合活动大厅旁洗手区	m2	2.15			
4	031004003005	洗脸盆	1.材质:定制大理石 2.规格、类型:台下式洗脸盆 3.组装形式:塑料管连接 4.附件名称、数量:包括给水附件及排水附件	组	1			
5	031004003006	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立柱式洗脸盆 3.组装形式:塑料管连接 4.附件名称、数量:包括给水附件及排水附件	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：洁具、适老用品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031004014007	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机水龙头	个	1			
		二层走廊西卫生间（2个）						
1	011505010005	镜面玻璃	1.6mm银镜 2.18厚阻燃胶合板肋板基层 位置：综合活动大厅旁洗手区	m2	3.86			
2	031004003007	洗脸盆	1.材质:定制大理石 2.规格、类型:台下式洗脸盆 3.组装形式:塑料管连接 4.附件名称、数量:包括给水附件及排水附件	组	2			
3	031004006005	大便器	1.名称 :坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:进水阀、角型阀、金属软管等配套设备 4.其他:满足图纸设计及规范要求	组	2			
4	011505005006	卫生间扶手	1.名称:卫生间适老扶手 2.材质:金属 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	2			
5	011505008004	卫生纸盒	1.名称：卫生纸纸盒 2.其他:满足图纸设计及规范要求	个	2			
6	031004014008	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	2			
		二层四人间内卫生间						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：洁具、适老用品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031004006006	大便器	1.名称 :坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:进水阀、角型阀、金属软管等配套设备 4.其他:满足图纸设计及规范要求	组	2			
2	011505005007	卫生间扶手	1.名称:卫生间适老扶手 2.材质:金属 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	2			
3	011505008005	卫生纸盒	1.名称：卫生纸纸盒 2.其他:满足图纸设计及规范要求	个	2			
4	031004003008	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立柱式洗脸盆 3.组装形式:塑料管连接 4.附件名称、数量:包括给水附件及排水附件	组	2			
5	011505010006	镜面玻璃	1.6mm银镜 2.18厚阻燃胶合板肋板基层 位置：综合活动大厅旁洗手区	m2	2			
6	031004014009	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	2			
		二层污物清理打包间						
1	031004003009	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立柱式洗脸盆 3.组装形式:塑料管连接 4.附件名称、数量:包括给水附件及排水附件	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：洁具、适老用品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011505010007	镜面玻璃	1.6mm银镜 2.18厚阻燃胶合板肋板基层 位置：综合活动大厅旁洗手区	m2	0.63			
		分部小计						
		三层						
		卫生间4个						
1	031004006007	大便器	1.名称 :坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:进水阀、角型阀、金属软管等配套设备 4.其他:满足图纸设计及规范要求	组	4			
2	011505005008	卫生间扶手	1.名称:卫生间适老扶手 2.材质:金属 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	8			
3	011505008006	卫生纸盒	1.名称：卫生纸纸盒 2.其他:满足图纸设计及规范要求	个	4			
4	031004014010	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	4			
5	031004003010	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立柱式洗脸盆 3.组装形式:塑料管连接 4.附件名称、数量:包括给水附件及排水附件	组	4			
6	011505010008	镜面玻璃	1.6mm银镜 2.18厚阻燃胶合板肋板基层 位置：综合活动大厅旁洗手区	m2	4			
7	011505005009	淋浴区安全扶手	淋浴区L型扶手+一字型扶手	组	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：洁具、适老用品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031004010002	淋浴器	1.名称:双管成品淋浴器(含固定件) 2.其他:满足图纸设计及规范要求	套	4			
9	03B012	淋浴区折叠浴凳	1.名称:淋浴区折叠浴凳 2.其他:满足图纸设计及规范要求	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洁具、适老用品　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：洁具、适老用品　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：洁具、适老用品　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：洁具、适老用品　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：洁具、适老用品　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：洁具、适老用品　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：洁具、适老用品　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：洁具、适老用品　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 洁具、适老用品　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01210153	角钢	50	t			
2	03072527	不锈钢卫生纸盒		个			
3	05050111@1	18mm阻燃板	δ18	m2			
4	06550151	镜面玻璃磨边	δ6	m2			
5	08000106	石材饰面板		m2			
6	10050101	木龙骨		m3			
7	BCCLF0	淋浴区折叠浴凳					
8	03070123	混合冷热水龙头		个			
9	03071903	角型阀(带铜活)	DN15	个			
10	03072609	双管成品淋浴器(含固定件)		套			
11	21090101@1	台下式脸盆		个			
12	21090101@2	立柱式洗脸盆		个			
13	21150116-1	连体坐便器		个			
14	21150131	瓷蹲式大便器		个			
15	21170101	挂式小便器		个			
16	21310111	洗脸盆托架		副			
17	21310126	洗脸盆排水附件		套			
18	30170106	埋入式感应控制器		个			
19	BCZCF0@2	卫生间适老扶手		个			
20	BCZCF0@3	淋浴区L型扶手+一字型扶手		组			

消防水工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位盖章）

年　月　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

消防水工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

总　说　明

工程名称：消防水

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：消防水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	C.1	喷淋系统						
1	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.其他:满足图纸设计及规范要求	m	51.16			
2	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.其他:满足图纸设计及规范要求	m	18.31			
3	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.其他:满足图纸设计及规范要求	m	69.66			
4	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.其他:满足图纸设计及规范要求	m	45.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：消防水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.其他:满足图纸设计及规范要求	m	10.95			
6	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.其他:满足图纸设计及规范要求	m	29.31			
7	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.其他:满足图纸设计及规范要求	m	12.94			
8	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.其他:满足图纸设计及规范要求	m	156.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：消防水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.其他:满足图纸设计及规范要求	m	241.52			
10	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC-U管De110 3.连接形式:粘接 4.其他:满足图纸设计及规范要求	m	7.5			
11	030901003001	水喷淋(雾）喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:T-ZSTZ15/68 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足图纸设计及规范要求	个	177			
12	030901003002	水喷淋(雾）喷头	1.名称:边墙型喷头 2.安装部位:室内 3.材质、型号、规格:T-ZSTB20/68 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:满足图纸设计及规范要求	个	43			
13	030901008001	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:螺纹连接 4.其他:满足图纸设计及规范要求	组	1			
14	031003001001	螺纹阀门	1.类型:试水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：消防水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	030901006001	水流指示器	1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.其他:满足图纸设计及规范要求	个	1			
16	030901006002	水流指示器	1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.其他:满足图纸设计及规范要求	个	1			
17	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足图纸设计及规范要求	个	1			
18	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足图纸设计及规范要求	个	1			
19	031003001002	螺纹阀门	1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	3			
20	031002003001	套管	1.名称、类型:一般套管制作安装 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.其他:满足图纸设计及规范要求	个	3			
21	031002003002	套管	1.名称、类型:一般套管制作安装（穿楼板） 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.其他:满足图纸设计及规范要求	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：消防水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
22	031002003003	套管	1.名称、类型:一般套管制作安装 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4其他:满足图纸设计及规范要求	个	5			
23	031002003004	套管	1.名称、类型:一般套管制作安装 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.其他:满足图纸设计及规范要求	个	1			
24	031002003005	套管	1.名称、类型:一般套管制作安装 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.其他:满足图纸设计及规范要求	个	4			
25	031002003006	套管	1.名称、类型:一般套管制作安装 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.其他:满足图纸设计及规范要求	个	2			
26	031002003007	套管	1.名称、类型:一般套管制作安装 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.其他:满足图纸设计及规范要求	个	47			
27	031002003008	套管	1.名称、类型:一般套管制作安装 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.其他:满足图纸设计及规范要求	个	18			
28	030413003001	打洞（孔）	1.名称:机械钻孔（穿墙） 2.规格:DN25 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	18			
29	030413003002	打洞（孔）	1.名称:机械钻孔（穿墙） 2.规格:DN32 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：消防水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
30	030413003003	打洞（孔）	1.名称:机械钻孔（穿墙） 2.规格:DN40 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	2			
31	030413003004	打洞（孔）	1.名称:机械钻孔（穿墙） 2.规格:DN50 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	4			
32	030413003005	打洞（孔）	1.名称:机械钻孔（穿墙） 2.规格:DN65 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	1			
33	030413003006	打洞（孔）	1.名称:机械钻孔（穿墙） 2.规格:DN100 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	5			
34	030413003007	打洞（孔）	1.名称:机械钻孔（穿墙） 2.规格:DN150 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	3			
35	030413003008	打洞（孔）	1.名称:机械钻孔（穿楼板） 2.规格:DN150 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	3			
36	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:调和漆两遍 2.其他:满足图纸设计及规范要求	m2	128.49			
37	031002001001	管道支架	1.材质:管道支架制作、安装 2.其他:满足图纸设计及规范要求	kg	548.45			
38	031201003001	金属结构刷油	1.结构类型:一般钢结构 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹底漆二道，灰色调和漆两道 4.其他:满足图纸设计及规范要求	kg	548.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：消防水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
39	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水喷淋灭火调试 2.其他:满足图纸设计及规范要求	点	3			
		分部小计						
		消火栓系统						
1	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.其他:满足图纸设计及规范要求	m	195			
2	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.其他:满足图纸设计及规范要求	m	30.45			
3	030901010001	室内消火栓	1.名称:减压稳压消火栓 2.安装方式:暗装 3.型号、规格:DN65消火栓一个，麻质衬胶水带长度为25m，DN65*19直流水栓一只，配有指示灯 4.图集:15S202SG20A65Z-J 5.其他:满足图纸设计及规范要求	套	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：消防水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030901010002	室内消火栓	1.名称:屋顶试验消火栓（内置压力表） 2.安装方式:明装 3.附件材质、规格:DN65消火栓一个，麻质衬胶水带长度为25m，DN65*19直流水栓一只，配有指示灯 4.图集:15S202SG20A65Z-J 5.其他:满足图纸设计及规范要求	套	1			
5	030901013001	灭火器	1.形式:手提式ABC类干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.其他:满足图纸设计及规范要求	具	36			
6	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足图纸设计及规范要求	个	18			
7	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足图纸设计及规范要求	个	2			
8	031003001003	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	2			
9	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：消防水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	031002003009	套管	1.名称、类型:一般套管制作安装（穿墙） 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.其他:满足图纸设计及规范要求	个	5			
11	031002003010	套管	1.名称、类型:一般套管制作安装（穿墙） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.其他:满足图纸设计及规范要求	个	11			
12	031002003011	套管	1.名称、类型:一般套管制作安装（楼板） 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.其他:满足图纸设计及规范要求	个	14			
13	030413003009	打洞（孔）	1.名称:机械钻孔（穿墙） 2.规格:DN65 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	5			
14	030413003010	打洞（孔）	1.名称:机械钻孔（穿墙） 2.规格:DN100 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	11			
15	030413003011	打洞（孔）	1.名称:机械钻孔（穿楼板） 2.规格:DN100 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	14			
16	031201001002	管道刷油	1.油漆品种:调和漆两遍 2.其他:满足图纸设计及规范要求	m2	72.97			
17	031002001002	管道支架	1.材质:管道支架制作、安装 2.其他:满足图纸设计及规范要求	kg	209.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：消防水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	031201003002	金属结构刷油	1.结构类型:一般钢结构 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹底漆二道，灰色调和漆两道 4.其他:满足图纸设计及规范要求	kg	209.32			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：消防水　　　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防水　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防水　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：消防水　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：消防水　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 消防水　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03012443	六角螺栓带螺母、垫圈	M16*85~140	套			
2	01000101-1	型钢	综合	kg			
3	03070135@2	喷头	公称直径15mm以内	个			
4	17010131@1	内外壁热浸镀锌钢管	公称直径150mm以内	m			
5	17010131@2	内外壁热浸镀锌钢管	公称直径125mm以内	m			
6	17010131@5	内外壁热浸镀锌钢管	公称直径100mm以内	m			
7	17010131@6	内外壁热浸镀锌钢管	公称直径80mm以内	m			
8	17010131@7	内外壁热浸镀锌钢管	公称直径65mm以内	m			
9	17030103@2	内外壁热浸镀锌钢管	公称直径32mm以内	m			
10	17030103@3	内外壁热浸镀锌钢管	公称直径25mm以内	m			
11	17030103@4	内外壁热浸镀锌钢管	公称直径50mm以内	m			
12	18030103@1	卡箍	公称直径100mm以内	套			
13	18030103@39	卡箍	公称直径65mm以内	套			
14	18030103@9	卡箍	公称直径150mm以内	套			
15	18150328@2	沟槽直接头	公称直径100mm以内	套			
16	19000201@5	蝶阀	公称直径100mm以内	个			
17	20010327@1	碳钢平焊法兰	公称直径100mm以内	片			
18	23010101@2	灭火器	MF/ABC5	个			
19	23030121@3	减压稳压消火栓		套			
20	补充主材 001@51	90° 弯头DN100*DN100		个			

消防电工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年　月　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

消防电 工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（单位盖章）

造价咨询人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

总　说　明

工程名称：消防电

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：消防电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030904003001	按钮	1.名称:带火灾电话插孔的手动报警按钮 2.规格:TX3140 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	13			
2	030904008001	模块(模块箱）	1.名称:短路隔离器 2.其他:满足图纸设计及规范要求	个	4			
3	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:TX3100A 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	106			
4	030904008002	模块(模块箱）	1.名称:输入模块 2.规格:TX3200A 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	4			
5	030904003002	按钮	1.名称:消火栓报警按钮 2.规格:TX3152 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	17			
6	030904003003	按钮	1.名称:火灾报警按钮 2.其他:满足图纸设计及规范要求	个	2			
7	030904007001	消防广播(扬声器）	1.名称:消防广播 2.安装方式:吸顶安装	个	17			
8	030904005001	声光报警器	1.名称:组合式声光报警装置 2.规格:TX3301A 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	13			
9	030904005002	声光报警器	1.名称:编码声光报警器 2.其他:满足图纸设计及规范要求	个	10			
10	030904008003	模块(模块箱）	1.名称:防火门监控模块 2.其他:满足图纸设计及规范要求	个	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：消防电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:SC20 3.配置形式:暗配 4.其他:详见图纸设计说明	m	34.9			
12	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:SC20 3.配置形式:明配 4.刷防火涂料两遍 5.其他:详见图纸设计说明	m	13.57			
13	030411001003	配管	1.名称:穿线管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 5.刷防火涂料两遍 6.其他:满足图纸设计及规范要求	m	833.95			
14	030411001004	配管	1.名称:穿线管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.其他:满足图纸设计及规范要求	m	187.9			
15	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.规格、型号:ZN-BV2.5mm2 3.材质:铜芯 4.其他:满足图纸设计及规范要求	m	277.81			
16	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.规格、型号:ZN-RVS-2*1.5mm2 3.材质:铜芯 4.其他:满足图纸设计及规范要求	m	706.99			
17	030411004003	配线	1.名称:管内穿线 2.规格、型号:ZR-RVVP-2*1.0mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其他:满足图纸设计及规范要求	m	128.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：消防电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	030411004004	配线	1.名称:管内穿线 2.规格、型号:ZN-RVVP-2*1.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其他:满足图纸设计及规范要求	m	225.9			
19	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒（铁） 2.材质:铁 3.安装形式:明装 4.其他:满足图纸设计及规范要求	个	208			
20	030413002001	凿（压)槽	1.名称:凿（压)槽 2.填充(恢复)方式:水泥砂浆抹平 3.其他：详见图纸设计说明	m	222.8			
21	030905003001	防火控制装置调试	1.名称:音箱、电话插孔调试 2.其他:满足图纸设计及规范要求	个	30			
22	030905001001	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试 2.点数:256点以下 3.其他:满足图纸设计及规范要求	系统	1			
23	030905001002	自动报警系统调试	1.名称:防火门系统调试 2.点数:64点以下 3.其他:满足图纸设计及规范要求	系统	1			
		措施项目						
1	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防电　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：消防电　　　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防电　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防电　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：消防电　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：消防电　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 消防电

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m			
2	03012877	塑料胀管	φ6~8	个			
3	29060407	镀锌电线管卡子	20	个			
4	29170203	镀锌地线夹	20	套			
5	29250179	铜接线卡	1.0~2.5	个			
6	34090171	充电电池	5#	节			
7	80010126	水泥砂浆	1:3	m3			
8	17030155@2	JDG管	外径20mm	m			
9	28030301@1	铜芯多股绝缘电线	ZN-RVS-2*1.5mm2	m			
10	28030301@3	铜芯多股绝缘电线	ZN-RVVP-2*1.5mm2	m			
11	28030301@5	铜芯多股绝缘电线	ZR-RVVP-2*1.0mm2	m			
12	28031431@1	绝缘电线	ZN-BV2.5mm2	m			
13	29110207@2	接线盒(铁)	普通接线盒	个			
14	补充主材002@1	感烟探测器		个			
15	补充主材004@1	组合式声光报警装置		个			
16	补充主材004@2	编码声光报警器		个			
17	补充主材007@1	带火灾电话插孔的手动报警按钮		个			
18	补充主材009@1	消火栓报警按钮		个			
19	补充主材011@1	消防广播		个			
20	补充主材011@5	防火门监控模块		个			

应急照明 工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

年　月　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

应急照明 工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（单位盖章）

造价咨询人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

总　说　明

工程名称：应急照明

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：应急照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		应急照明						
1	030412004001	装饰灯	1.名称:多信息复合灯-双面单向 2.型号:TS-BLJC-1ROE1W-6482 3.规格:吊片式 4.安装形式:底边距地2.5m 5.其他:满足图纸设计及规范要求	套	2			
2	030412004002	装饰灯	1.名称:多信息复合灯-双面单向 2.型号:TS-BLJC-1ROE1W-6482 3.规格:吊片式 4.安装形式:底边距地2.5m 5.其他:满足图纸设计及规范要求	套	8			
3	030412004003	装饰灯	1.名称:楼层指示灯 2.安装形式:底边距地2.5m 3.其他:满足图纸设计及规范要求	套	19			
4	030412004004	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-单面单向 2.型号:TS-BLJC-1ROE1W-6482L 3.规格:350*150*21.0mm 1W 4.安装形式:吊装 5.其他:满足图纸设计及规范要求	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：应急照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	030412004005	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-单面单向 2.型号:TS-BLJC-1ROE1W-6482L 3.规格:350*150*21.0mm 1W 4.安装形式:底边距地0.5m 5.其他:满足图纸设计及规范要求	套	34			
6	030412004006	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-单面双向 2.型号:TS-BLJC-1ROE1W-6482 3.规格:350*150*21.0mm 1W 4.安装形式:底边距地0.5m 5.其他:满足图纸设计及规范要求	套	1			
7	030412004007	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:TS-BLJC-E5W-6601A 3.安装形式:底边距地2.5m 4.其他:满足图纸设计及规范要求	套	59			
8	030412004008	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:TS-BLJC-E5W-6601A 3.安装形式:吸顶 4.其他:满足图纸设计及规范要求	套	34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：应急照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030411001005	配管	1.名称:穿线管 2.材质:JDG管 3.规格:DN16mm 4.配置形式:明配 5.刷防火涂料两遍 6.其他:满足图纸设计及规范要求	m	379.51			
10	030411001006	配管	1.名称:穿线管 2.材质:JDG管 3.规格:DN16mm 4.配置形式:暗配 5.其他:满足图纸设计及规范要求	m	192.8			
11	030411004005	配线	1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其他:满足图纸设计及规范要求	m	1144.62			
12	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒（铁） 2.材质:铁 3.安装形式:明装 4.其他:满足图纸设计及规范要求	个	160			
13	030413002002	凿（压)槽	1.名称:凿（压)槽 2.填充(恢复)方式:水泥砂浆抹平 3.其他：详见图纸设计说明	m	192.8			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：应急照明　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：应急照明　　　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：应急照明　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：应急照明　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：应急照明　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：应急照明　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：应急照明　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 应急照明

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03010358	木螺钉	d4*65	10个			
2	03012877	塑料胀管	φ6~8	个			
3	03130703	合金钢切割片	φ300	片			
4	03131987	锡基钎料		kg			
5	28030637	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm2	m			
6	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m			
7	29060405	镀锌电线管卡子	15	个			
8	29090211	铜接线端子	20A	个			
9	29170201	镀锌地线夹	15	套			
10	80010126	水泥砂浆	1:3	m3			
11	17030155@1	JDG管	外径16mm	m			
12	25000001@10	消防应急照明灯具	吸顶式	套			
13	25000001@2	楼层指示灯	墙壁式	套			
14	25000001@4	多信息复合灯-双面单向	吊杆式	套			
15	25000001@6	消防应急标志灯具-单面单向	吊杆式	套			
16	25000001@7	消防应急标志灯具-单面单向	墙壁式	套			
17	25000001@8	消防应急标志灯具-单面双向	墙壁式	套			
18	25000001@9	消防应急照明灯具	墙壁式	套			
19	28031431@3	绝缘电线	WDZN-BYJ-2.5mm2	m			
20	29110207@2	接线盒(铁)	普通接线盒	个			

给排水工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年　月　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

给排水 工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

总　说　明

工程名称：给排水　　第 1 页 共 1 页

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	C.10	给水						
1	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De40 S4.0系列 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:满足图纸设计及规范要求	m	48.17			
2	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De32 S4.0系列 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:满足图纸设计及规范要求	m	41.97			
3	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De25 S4.0系列 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:满足图纸设计及规范要求	m	75.35			
4	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De20 S4.0系列 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:满足图纸设计及规范要求	m	122.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR管De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:满足图纸设计及规范要求	m	28.23			
6	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR管De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:满足图纸设计及规范要求	m	29.1			
7	031002001003	成品管卡	1.材质:成品管卡 2.规格:DN20 3.其他:满足图纸设计及规范要求	套	166			
8	031002001004	成品管卡	1.材质:成品管卡 2.规格:DN25 3.其他:满足图纸设计及规范要求	套	128			
9	031002001005	成品管卡	1.材质:成品管卡 2.规格:DN32 3.其他:满足图纸设计及规范要求	套	46			
10	031002001006	成品管卡	1.材质:成品管卡 2.规格:DN40 3.其他:满足图纸设计及规范要求	套	78			
11	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.安装部位:室内 4.其他:满足图纸设计及规范要求	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	031003001006	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.安装部位:室内 4.其他:满足图纸设计及规范要求	个	2			
13	031003001007	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.安装部位:室内 4.其他:满足图纸设计及规范要求	个	2			
14	030413003012	打洞（孔）	1.名称:机械钻孔（穿墙） 2.规格:DN32 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	22			
15	030413003013	打洞（孔）	1.名称:机械钻孔（穿墙） 2.规格:DN40 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	26			
16	030413003014	打洞（孔）	1.名称:机械钻孔（穿墙） 2.规格:DN50 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	10			
17	030413003015	打洞（孔）	1.名称:机械钻孔（穿墙） 2.规格:DN65 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	2			
18	031002003012	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:公称直径DN32	个	22			
19	031002003013	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:公称直径DN40	个	26			
20	031002003014	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:公称直径DN50	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	031002003015	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:公称直径DN65	个	2			
		分部小计						
		排水						
1	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U管De160 4.连接形式:粘接 5.其他:满足图纸设计及规范要求	m	10.4			
2	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U管De110 4.连接形式:粘接 5.其他:满足图纸设计及规范要求	m	161.2			
3	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U管De75 4.连接形式:粘接 5.其他:满足图纸设计及规范要求	m	54.77			
4	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U管De50 4.连接形式:粘接 5.其他:满足图纸设计及规范要求	m	12.33			
5	031002001007	成品管卡	1.材质:成品管卡 2.规格:De160 3.其他:满足图纸设计及规范要求	套	6			
6	031002001008	成品管卡	1.材质:成品管卡 2.规格:De110 3.其他:满足图纸设计及规范要求	套	138			
7	031002001009	成品管卡	1.材质:成品管卡 2.规格:De75 3.其他:满足图纸设计及规范要求	套	43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031002001010	成品管卡	1.材质:成品管卡 2.规格:De50 3.其他:满足图纸设计及规范要求	套	13			
9	030413003016	打洞（孔）	1.名称:机械钻孔（穿墙） 2.规格:DN150 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	1			
10	030413003017	打洞（孔）	1.名称:机械钻孔（穿墙） 2.规格:DN100 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	21			
11	030413003018	打洞（孔）	1.名称:机械钻孔（穿墙） 2.规格:DN80 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	2			
12	030408008001	堵洞	1.名称:堵洞 2.材质:砂浆 3.直径:150mm以内 4.其他:详见图纸设计说明	处	1			
13	030408008002	堵洞	1.名称:堵洞 2.材质:砂浆 3.直径:100mm以内	处	21			
14	030408008003	堵洞	1.名称:堵洞 2.材质:砂浆 3.直径:80mm以内	处	1			
		分部小计						
		下水道改造（现场与图纸不符及需要改造）						
1	011612002001	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:拆除蹲便器	套	1			
2	011601001002	砖砌体拆除	1.砌体名称:拆除砖砌地台	m3	3.06			
3	030408008004	堵洞	1.名称:封堵下水 2.材质:管道周围清理，砂浆封堵管道周围，管道端部PVC110堵头，PVC专用胶粘	处	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030408008005	堵洞	1.名称:封堵下水 2.材质:管道周围清理，PVC110堵头，PVC专用胶粘 3.直径:50mm以内	处	14			
5	011609002001	隔断隔墙拆除	1.拆除隔墙的骨架种类:拆除隔断	m2	35.85			
6	011612002002	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:大理石台面洗手池拆除	套	8			
7	011612002003	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:无障碍卫生间独立洗手池拆除	套	1			
8	011612002004	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:拆除坐便器	套	1			
9	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	19.49			
10	040103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:3:7灰土	m3	9.75			
11	040103001002	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土	m3	9.75			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：给排水　　　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：给排水　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：给排水　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 给排水　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	35010116	木模板方材		m3			
2	03012825	膨胀螺栓	M8	套			
3	03012834	膨胀螺栓	M12	套			
4	04090213	生石灰		t			
5	17250257	塑料给水管	公称外径25mm以内	m			
6	17250257@1	塑料给水管	公称外径40mm以内	m			
7	17250257@2	塑料给水管	公称外径32mm以内	m			
8	17250257@3	塑料给水管	公称外径20mm以内	m			
9	17250257@4	塑料给水管（热水）	公称外径25mm以内	m			
10	17250299	塑料排水管	公称外径110mm以内	m			
11	17250299@1	塑料排水管	公称外径160mm以内	m			
12	17250299@3	塑料排水管	公称外径75mm以内	m			
13	18090162	室内塑料给水管热熔管件	公称外径25mm以内	个			
14	18090162@1	室内塑料给水管热熔管件	公称外径40mm以内	个			
15	18090162@3	室内塑料给水管热熔管件	公称外径20mm以内	个			
16	18090232	室内塑料排水管粘接管件	公称外径110mm以内	个			
17	18250127@3	成品管卡	公称直径32mm以内	套			
18	18250127@4	成品管卡	公称直径40mm以内	套			
19	18250127@5	成品管卡	公称直径100mm以内	套			
20	18250127@7	成品管卡	公称直径80mm以内	套			

电气工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

年　月　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

电气工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

总　说　明

工程名称：电气工程

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	C.1	照明						
1	030412001001	普通灯具	1、名称：300*300 LED平板灯 2、其他:满足图纸设计及规范要求	套	13			
2	030412001002	普通灯具	1、名称：五合一浴霸 2、其他:满足图纸设计及规范要求	套	8			
3	030412005001	荧光灯	1、名称：明装条形灯 2、其他:满足图纸设计及规范要求	套	138			
4	030412001003	普通灯具	1、名称：明装筒灯 2、其他:满足图纸设计及规范要求	套	80			
5	030412001004	普通灯具	1、名称：内嵌筒灯 2、其他:满足图纸设计及规范要求	套	13			
6	030701010001	换气扇	1、名称：换气扇 2、其他:满足图纸设计及规范要求	台	7			
7	030404034001	照明开关	1.名称:单联暗开关 2.规格:250V,10A 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	29			
8	030404034002	照明开关	1.名称:双联暗开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 4.其他:满足图纸设计及规范要求	个	39			
9	030404034003	照明开关	1.名称:三联暗开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 4.其他:满足图纸设计及规范要求	个	5			
10	030404035001	插座	1.名称:床头五孔插座 2.规格:250V 10A 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030404035002	插座	1.名称:吹风机五孔插座（防水） 2.规格:250V 10A 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	13			
12	030404035003	插座	1.名称:电视五孔插座 2.规格:250V 10A 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	26			
13	030404035004	插座	1.名称:空调三孔插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:嵌墙安装，底边距地2.4m 4.其他:满足图纸设计及规范要求	个	39			
14	030404035005	插座	1.名称:热水器五孔插座（防水） 2.规格:250V 10A 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	8			
15	030404035006	插座	1.名称:弱电箱内插座 2.规格:250V 10A 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	7			
16	030404035007	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:250V 10A 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	98			
17	030404035008	插座	1.名称:五孔插座（防水） 2.规格:250V 10A 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	2			
18	030404035009	插座	1.名称:洗衣机五孔插座（防水） 2.规格:250V 10A 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	2			
19	030404035010	插座	1.名称:小厨宝五孔插座（防水） 2.规格:250V 10A 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
20	030411001007	配管	1.名称:穿线管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 5.刷防火涂料两遍 6.其他:满足图纸设计及规范要求	m	2019.83			
21	030411001008	配管	1.名称:穿线管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.其他:满足图纸设计及规范要求	m	626.7			
22	030411001009	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:明配 4.其他:满足图纸设计及规范要求	m	3.6			
23	030411004006	配线	1.名称:管内穿线 2.规格、型号:NHBV2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其他:满足图纸设计及规范要求	m	2866			
24	030411004007	配线	1.名称:管内穿线 2.规格、型号:NHBV4mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其他:满足图纸设计及规范要求	m	5280.31			
25	030411003001	桥架	1.名称:桥架 2.规格:100*70 3.其他:满足图纸设计及规范要求	m	58.24			
26	030411003002	桥架	1.名称:消防电源桥架 2.规格:50*100 3.其他:满足图纸设计及规范要求	m	5.99			
27	030307005001	设备支架制作安装	1.名称:桥架支撑架 2.其他:满足图纸设计及规范要求	t	0.034			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
28	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒（铁） 2.材质:铁 3.安装形式:明装 4.其他:满足图纸设计及规范要求	个	259			
29	030411006004	接线盒	1.名称:开关盒（铁） 2.安装形式:暗装 3.其他:满足图纸设计及规范要求	个	355			
30	030413002003	凿（压)槽	1.名称:凿（压)槽 2.填充(恢复)方式:水泥砂浆抹平 3.其他：详见图纸设计说明	m	626.7			
		分部小计						
		弱电						
1	030502003001	分线接线箱（盒）	1.名称:弱电配线箱 2.其他:底边距地0.5米暗装	个	6			
2	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质、规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他：详见图纸设计说明	m	29.8			
3	030411001011	配管	1.名称:配管 2.材质、规格:PVC20 3.配置形式:明配 4.其他：详见图纸设计说明	m	235.96			
4	030502005001	双绞线缆	1.名称:六类双绞线缆 2.敷设方式:管内 3.其他：详见图纸设计说明	m	265.76			
5	030502012001	信息插座	1.名称:网络插座 2.其他：详见图纸设计说明	个	6			
6	030501009001	路由器	1.名称:天花AP 2.其他：详见图纸设计说明	台	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030411006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他:86型	个	24			
8	030413002004	凿（压)槽	1.名称:凿（压)槽 2.填充(恢复)方式:水泥砂浆抹平 3.其他：详见图纸设计说明	m	1.8			
		分部小计						
		配电箱改造安装移位						
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱拆除 2.保护性拆除	台	2			
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱安装	台	2			
3	030402004001	空气断路器	1.名称:空气开关 2.型号:BM65L-63D16/4-30mA 3.安装部位:原配电箱内	台	3			
4	030402004002	空气断路器	1.名称:空气开关 2.型号:BM65L-63D16/4P-0.03 3.安装部位:原配电箱内	台	16			
5	030411001012	配管	1.名称:穿线管 2.材质:SC 3.规格:DN32mm 4.配置形式:暗配 5.其他:满足图纸设计及规范要求	m	3			
6	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-4*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道内敷设	m	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-0.6/1KV-4*16 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：电气工程　　　　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 电气工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m			
2	03012877	塑料胀管	φ6~8	个			
3	03131987	锡基钎料		kg			
4	29060407	镀锌电线管卡子	20	个			
5	29170203	镀锌地线夹	20	套			
6	80010126	水泥砂浆	1:3	m3			
7	17030155@1	JDG管	外径20mm	m			
8	25000001@1	300*300 LED平板灯	灯罩周长≤800mm	套			
9	25000001@2	换气扇	灯罩周长≤800mm	套			
10	25000001@4	明装条形灯	吊链灯	套			
11	25000001@5	明装筒灯	滑轨式射灯	套			
12	26410171@10	五孔插座	单相带接地 暗插座电流≤15A	套			
13	28031431@4	绝缘电线	NHBV2.5mm2	m			
14	28031431@6	绝缘电线	NHBV4mm2	m			
15	28031437@1	六类双绞线缆		m			
16	29010106@2	电缆桥架	100*70	m			
17	29110207@2	开关盒（铁）	开关(插座)盒	个			
18	52130106@1	五合一浴霸	≤6灯	套			
19	55150101@2	空气断路器	BM65L-63D16/4-30mA	个			
20	补充主材007@1	天花AP		套			

电梯工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

年　月　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

电梯工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

总　说　明

工程名称：电梯工程

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：电梯工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	45.43			
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方来源、运距:现场	m3	34.63			
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:12km	m3	10.8			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
1	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:外墙	m3	3.48			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15	m3	1.33			
2	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35	m3	4.76			
3	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35	m3	0.96			
4	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35	m3	4.28			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内砌体加筋	t	0.395			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12~Φ14 三级钢	t	1.442			
7	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12~Φ14一级钢	t	0.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：电梯工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内箍筋	t	0.03			
9	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢箍筋	t	0.13			
10	010516001001	螺栓	1.螺栓种类:M16*160化学锚栓	t	0.06			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
1	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:200*200*6镀锌方钢	t	5.2			
2	010606002001	钢檩条	1.钢材品种、规格:80*80*3镀锌方钢、40*40*2镀锌方钢、140*80*5镀锌方钢	t	0.82			
3	010606013001	零星钢构件	1.构件名称:300*300*12锚固钢板	t	0.47			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010808004001	金属门窗套	1.基层材料种类:18阻燃板 2.面层材料品种、规格:0.8mm黑色拉丝不锈钢	m2	10.68			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:双层4mm厚SBS卷材防水	m2	47.3			
2	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:双层丙纶布400克防水	m2	23.36			
3	010904001001	楼（地）面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:双层丙纶布400克防水	m2	7.31			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目

工程名称：电梯工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹平	m2	5.06			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹平	m2	20.81			
2	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20cm水泥砂浆抹灰	m2	21.82			
3	011207001001	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:21丝4mm厚熟胶双面铝塑板	m2	85.78			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011405001001	金属面油漆	1.喷涂氟碳漆2遍	m2	145.36			
		分部小计						
	A.16	拆除工程						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:无损切割楼板	m2	3.67			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702011001	直形墙	1.现浇混凝土模板直形墙	m2	14.28			
2	011702001001	基础	1.基础类型:现浇混凝土模板 满堂基础	m2	5.52			
3	011702001002	基础	1.基础类型:现浇混凝土模板 基础垫层	m2	1.46			
4	011702008001	圈梁	1.现浇混凝土模板圈梁	m2	9.3			
5	011701003002	里脚手架	1.脚手架	m2	13.26			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯工程　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：电梯工程　　　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电梯工程　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电梯工程　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电梯工程　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电梯工程　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：电梯工程　　标段：安阳市龙安区民政局龙图社区日间照料中心项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 电梯工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010210	钢筋	HRB400以内 φ10以内	kg			
2	01010211@1	钢筋	HRB400以内 φ12~φ14	kg			
3	01090101	圆钢	综合	t			
4	01290283	中厚钢板	综合	t			
5	01300151@1	0.8mm黑色拉丝不锈钢		m2			
6	03011305	六角螺栓		kg			
7	03130719	切割锯片	φ1000	片			
8	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg			
9	03131113	焊丝	φ3.2	kg			
10	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块			
11	05090171@1	18mm阻燃板	δ18	m2			
12	09130116@1	铝塑板	δ4	m2			
13	13010189	氟碳罩面清漆		kg			
14	13050151	酚醛防锈漆	红丹	kg			
15	13090136	金属氟碳漆面漆		kg			
16	13330105@1	SBS改性沥青防水卷材	4mm	m2			
17	13330111@1	丙纶布	400g	m2			
18	14390143	乙炔气		m3			
19	80210555	预拌混凝土	C15	m3			
20	80210561@1	预拌混凝土	C35	m3			